

# REGIONE SICILIANA

## ERSU DI MESSINA

Via Attilio Gasparro, Isolato 337, 98122 Messina  
Tel. 090/37186 Fax 0903710198; sito internet [www.ersu.me.it](http://www.ersu.me.it)

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA DI ARREDI PER IL RESIDENCE SS. ANNUNZIATA E RESIDENCE GRAVITELLI DI MESSINA

**OGGETTO:** ARREDI PER IL RESIDENCE SS ANNUNZIATA E PER IL  
RESIDENCE GRAVITELLI

**COMMITTENTE:** REGIONE SICILIANA - E.R.S.U. - MESSINA

Messina 25/07/2007

**IL TECNICO**

Dott. Ing. Matteo Bottari

**ART. 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**

---

E.R.S.U. di Messina, sede in Via Gasparro 337, tel. 09037186, fax 0903710198, CAP 98122 – Messina.

**ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO**

---

L'appalto ha come oggetto la fornitura, il montaggio e il posizionamento di arredi, tende e complementi d'arredo per l'allestimento delle camere e degli uffici della Casa dello Studente "Residence SS. Annunziata" e zone comuni del "Residence Gravitelli" di Messina, come specificamente descritti nella misura e nella consistenza indicata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati tecnici (All. 1)

La fornitura comprende trasporto, montaggio, smaltimento imballi e prove di funzionalità.

**ART. 3 CONDIZIONI DELL'APPALTO**

---

Nell'accettare la fornitura sopra descritta. L'appaltatore dichiara:

- di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura dei locali nei quali andrà realizzata la fornitura e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi, come viabilità e accesso. Conseguentemente, nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento della fornitura.
- di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera. La Ditta non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento della fornitura la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle forniture costituenti l'oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori operai dipendenti ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

La Ditta appaltatrice riconosce a suo carico gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nella fornitura oggetto del presente capitolato, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio ed in caso di danni arrecati a terzi per fatto della Ditta stessa e del suo personale.

La Ditta dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, malattie professionali, disoccupazione, infortuni) e alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assegni familiari, integrazione salari, assicurazioni, malattie, etc...

La Ditta appaltante si obbliga all'osservazione delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, in particolare del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche, impartendo ai propri lavoratori precise istruzioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare al loro opera, dotandoli eventualmente delle opportune protezioni.

**ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO**

---

L'importo complessivo della fornitura a base d'asta, compreso nel presente appalto ammonta a **euro 327.000,00 diconsi euro (trecentoventisettemila/00) oltre IVA.**

## ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

La Ditta si obbliga ad osservare, le disposizioni contenute nelle Normative Vigenti inerenti l'appalto di forniture, ed in particolare le seguenti:

- Il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il presente Capitolato Speciale d'appalto;

La Ditta dichiara di avere piena conoscenza delle singole norme sopra richiamate.

Sono accettati solamente prodotti assemblati e realizzati, da aziende che hanno le certificazioni di qualità ISO 9001 del 2000 ed ISO 14001 del 2004.

## ART. 6 QUANTITA' DELLE FORNITURE

Le forniture di arredi che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni per la posizione che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori.

- N°45 camere con 114 posti letto per studenti, così distribuiti:

Descrizione	Q.tà
Letto singolo completo di materasso, copriletto e cuscino	114
<b>di cui, forniti dal committente</b>	<b>30</b>
Cuscino imbottito con gomma espansa indeformabile classe 1M	9
Comodini con n. 2 cassetti	89
<b>di cui, forniti dal committente</b>	<b>29</b>
Comodini con n. 2 ripiani a giorno	25
Mensola sopra letto	114
Armadio 2 ante attrezzato con un ripiano, una cassetiera	114
Lampada da comodino	114
<b>di cui, forniti dal committente</b>	<b>20</b>
Libreria pensile	114
<b>di cui, forniti dal committente</b>	<b>30</b>
Scrittoio	114
<b>di cui, forniti dal committente</b>	<b>30</b>
Sedia dattilo	114
<b>di cui, forniti dal committente</b>	<b>28</b>
Cassetiera con n. 4 cassetti	63
Lampada da scrittoio	114
<b>di cui, forniti dal committente</b>	<b>22</b>
Frigo bar	45
Appendi abiti a parete	45
Tende a rullo oscuranti	114
<b>Trasporto, assemblaggio e posa in opera, dei materiali forniti dal committente</b>	<b>1</b>

- N°5 stanze con 5 posti letto per insegnanti, così distribuiti:

Descrizione	Q.tà
Letto singolo completo di materasso, copriletto e cuscino	5
Comodini con n. 2 cassetti	5
Mensola sopra letto	5
Armadio 2 ante attrezzato con un ripiano, una cassetiera	5
Lampada da comodino	5

Libreria pensile	5
Scrittoio	5
Sedia dattilo	5
Cassettiera con n. 4 cassetti	5
Lampada da scrittoio	5
Frigo bar	5
Appendi abiti a parete	5
Tende a rullo oscuranti	8

- N°1 stanza disabili per studenti con 2 posti letto, così distribuiti:

Descrizione	Q.tà
Letto singolo completo di materasso, copriletto e cuscino	2
Comodini con n. 2 cassetti	2
Mensola sopra letto	2
Armadio 2 ante attrezzato con un ripiano, una cassettiera	2
Lampada da comodino	2
Libreria pensile	2
Scrittoio	2
Sedia dattilo	2
Cassettiera con n. 4 cassetti	2
Lampada da scrittoio	2
Frigo bar	2
Appendi abiti a parete	2
Tende a rullo oscuranti	2

- Uffici 1° Piano:

Descrizione	Q.tà
Sedia dattilo	4
Frigo bar	1
Sedia realizzata con struttura e braccioli in legno	12
Posacenere da terra con gettacarte	1
Gettacarta "Push" con sportello	1
Appendiabiti da terra a 8 appendini	3
Scrivania con piano sagomato	1
Piano sagomato per allungamento scrivania	1
Mobile basso a 2 ante	3
Mobile medio a 2 ante in vetro profilate in legno	2
Poltrona presidenziale	1
Poltrona direzionale	2
Scrivania operativa 1	2
Scrivania operativa 2	1
Portacomputer 1	2
Portacomputer 2	1
Raccordo angolare a 90°	1
Cassettiera a 3 cassetti	2
Mobile medio a giorno e con 2 ante battenti	2
Mobile alto a giorno e 2 ante battenti	4
Tavolo ovale	1
Personal computer desktop	3
Multifunzione tipo Canon "LaserBase MF3220" o similare	1
Multifunzione tipo Canon "PIXMA MP530" o similare	1
Tende a rullo oscuranti	2

- Accessori per wc camere studenti:

Descrizione	Q.tà
Box doccia lineare, estendibile con apertura a saloon antipanico	45
Tappetino doccia in PVC antiscivolo	45
Portarotoli con coperchio	45
Porta spugna grigliato a parete di forma rettangolare	135
Appendiabiti doppio con 2 ganci	270
Appendiabiti doppio con 1 gancio ed un pomello	135
Specchio liscio con filo satinato piano	45
Mensola con ripiano in cristallo temperato	45

- Accessori per wc disabili camera 107:

Descrizione	Q.tà
Portarotoli con coperchio	1
Porta spugna grigliato a parete di forma rettangolare	2
Appendiabiti doppio con 1 gancio ed un pomello	2
Specchio liscio inclinabile piano	1
Portasalvietta in ottone cromato, con interasse 30 cm	2
Portasalvietta in ottone cromato, con interasse 60 cm	1
Mensola con ripiano in cristallo temperato	1
Box doccia ad angolo con anta unica per lato a due altezze sovrapposte per consentire l'impiego a 91 cm oppure 183 cm	1

- Accessori per wc uffici foresteria:

Descrizione	Q.tà
Portarotoli con coperchio	4
Portascopino da terra	4
Portasapone a parete	4
Specchio liscio con filo satinato piano	4
Gettacarta, capacità 7 Lt	6
Portakleenex in acciaio inox	6
Spandisapone a parete, in ABS cromato, con chiave	2

- Accessori per wc camere insegnanti:

Descrizione	Q.tà
Tappetino doccia in PVC antiscivolo	5
Portarotoli con coperchio	5
Porta spugna grigliato a parete di forma rettangolare	5
Appendiabiti doppio con 1 gancio ed un pomello	5
Specchio liscio con filo satinato piano	5
Portasalvietta in ottone cromato, con interasse 30 cm	5
Portasalvietta in ottone cromato, con interasse 60 cm	5
Mensola con ripiano in cristallo temperato	5
Box doccia ad angolo, estendibile e reversibile, con apertura a saloon e dispositivo antipanico	5

- Accessori per wc comuni:

Descrizione	Q.tà
Portarotoli con coperchio	6
Portakleenex in acciaio inox	6
Spandisapone a parete, in ABS cromato, con chiave	6

Specchio liscio con filo satinato piano	6
Gettacarta, capacità 7 Lt	6

- Zone comuni, depositi e Salone 1° piano:

Descrizione	Q.tà
Pannelli delle dim. B 200 x H 60 mm	74
Targhe murali delle dim. B 200 x H 200 mm	88
Targhe murali delle dim. B 500 x H 400 mm	7
Targhe murali delle dim. B 400 x H 400 mm	2
Divano 2 posti con struttura in tubolare metallico	8
Poltrona con struttura in tubolare metallico	2
Tavolo quadrato	4
Tavolino da salotto	2
Sedia realizzata con struttura e braccioli in legno	16
Sedia impilabile con struttura in tubo d'acciaio cromato	20
Divano in metallo 3 posti	2
Divano in metallo 2 posti con tavolino centrale	1
Panca realizzata con base in metallo	2
Posacenere da terra con gettacarte	12
Gettacarta "Push" con sportello	1
Appendiabiti da terra a 8 appendini	2
Scaffalatura metallica L120xP45xH350 cm	12
Modulo continuativo di scaffalatura metallica H350 cm	28
Scaffalatura metallica L120xP45xH300 cm	6
Modulo continuativo di scaffalatura metallica H300 cm	3
Videoproiettore multimediale	1

- Allestimento Residence Gravitelli:

Descrizione	Q.tà
Divano 2 posti con struttura in tubolare metallico	2
Poltrona con struttura in tubolare metallico	2
Tavolo quadrato	2
Sedia realizzata con struttura e braccioli in legno	8
Divano in metallo 3 posti	2
Divano in metallo 2 posti con tavolino centrale	2
Posacenere da terra con gettacarte	2

La quantità e la posizione degli elementi di arredo è indicata nelle tabelle di cui all'allegato 1 – Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici.

Le quantità degli arredi e complementi che saranno acquisiti potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il 20 %.

## **ART. 7           FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DEGLI ARREDI**

---

La forma e le dimensioni degli arredi, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31-5 nonché alla norma UNI 4546.

## **ART. 8           SPECIFICHE TECNICHE**

---

Le specifiche tecniche definenti le caratteristiche dei beni oggetto dell'appalto, con riferimento a norme nazionali a norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni, sono rappresentate:

- nell'allegato – Caratteristiche Minimali della Fornitura - Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici;
- nei disegni di progetto.

Inoltre, i materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale, e ciò per quantità, qualità, dimensioni e forma e la rispondenza alle specifiche di reazione al fuoco previste dal D.M. 9 Aprile 1994, dal D.M. 10 Marzo 2005 e dal D.M. 15 Marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle certificazioni di qualità ISO 9001 del 2000 ed ISO 14001 del 2004.

Il fornitore garantisce la possibilità di reperibilità o produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di 5 anni dalla data della prima fornitura con le medesime caratteristiche.

In mancanza del pezzo di ricambio, dovrà provvedere alla sostituzione totale dell'arredo, delle tende o degli accessori del bagno, allo stesso prezzo del ricambio non fornito.

## PARTE II

## PARTE II OBBLIGHI CONTRATTUALI

### **ART. 9 OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA**

---

La Ditta aggiudicataria dell'appalto disciplinato dal presente capitolato si obbliga:

- ad effettuare la fornitura entro i termini e secondo le prescrizioni tecniche stabiliti dal presente capitolato, e nei luoghi indicati dall'Amministrazione;
- a eseguire, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell'esecuzione dell'appalto;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di negligenza, imperizia o imprudenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione;
- la esecuzione a sue spese di tutte le esperienze prove di laboratorio ecc. che verranno ordinati d'Amministrazione, all'atto dell'accettazione, sui materiali impiegati per la fornitura;
- il trasporto e la consegna a piè d'opera, di tutti gli elementi di arredamento, franco ogni spesa di imballaggio, di trasporto, di sollevamento di qualsiasi genere, la pulizia finale dei mobili montati, ecc.;
- lo sgombero del materiale di imballaggio ed il relativo trasporto alla pubblica discarica;
- il montaggio in opera con tutti gli opportuni tasselli, zanche, viti e quant'altro occorrente per il corretto montaggio di tutti gli arredi fissi e semifissi, compreso ogni risarcimento e ripristino delle pitture;
- le eventuali spese di viaggio e trasporto degli operai;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione alla gara, alla stipulazione e alla registrazione del contratto di appalto, copia degli atti ed inoltre di tutte le tasse, imposte, dazi ed oneri fiscali in genere, compresa I.V.A., senza diritto di rivalsa, inerenti alla fornitura ed al pagamento.

## **ART. 10      NORMATIVA ANTIMAFIA**

---

L'affidamento della fornitura oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento alla Legge 31 Maggio 1965 n. 575 ed alla Legge 19 Marzo 1990, n.55 e successive modificazioni. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo sull'aggiudicatario.

## **ART. 11      TERMINI DI CONSEGNA**

---

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna di tutti gli arredi previsti dal presente capitolato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dal giorno di registrazione del contratto, salvo minor termine offerto in sede di gara. La Ditta assume l'obbligo di dare immediata conferma all'Amministrazione della data anzidetta, a mezzo fax.

La consegna degli arredi deve avvenire nei luoghi specificatamente indicati all'art.12, con trasporto e montaggio a cura, spese e rischio della Ditta.

Gli arredi dovranno essere nuovi e consegnati negli imballi originali, che dovranno essere ritirati dopo il montaggio.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'art. 20 del presente capitolato.

I termini di consegna si intendono comprensivi del montaggio in opera e della pulizia.

## **ART. 12      LUOGO DI CONSEGNA**

---

Le consegne dovranno avvenire presso gli immobili:

- Residence SS. Annunziata sito in Contrada Baglio -Messina;
- Residence Gravitelli sito in Via P. Castelli - Messina;

Il montaggio in opera dovrà avvenire nei locali di destinazione degli arredi.

Il lay-out sarà visionabile su supporto cartaceo o scaricabile in formato "PDF" su richiesta della Ditta partecipante sul sito dell'amministrazione. Eventuali copie saranno fornite a spese della Ditta richiedente.

La Ditta aggiudicataria si impegna a restituire prima della consegna i medesimi lay-out integrati dall'inserimento dei blocchi corrispondenti ai singoli elementi di arredo dalla stessa forniti nella posizione richiesta ed aggiornare gli stessi al completamento della fornitura.

## **ART. 13      DISPONIBILITÀ DEI LOCALI**

---

L'Amministrazione si impegna a confermare la disponibilità dei locali, liberi ed idonei a ricevere la fornitura, alla data di registrazione del contratto.

La consegna potrà iniziare dal giorno successivo alla data di registrazione del contratto.

Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ente appaltante i locali non fossero disponibili alle date previste di cui all'art. 11 si procederà a definire in accordo con la Ditta le nuove date di consegna.

La Ditta si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo di consegna della fornitura.

## **ART. 14 LE DISTINTE DI SPEDIZIONE**

---

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto, il numero dell'ordine in conto contratto, cui le consegne si riferiscono. Predisposte in duplice copia, le distinte sono rimesse ai consegnatari dei magazzini o degli uffici destinatari, che ne restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, entro 5 giorni dalla consegna, alla Ditta; ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna.

Sui colli deve essere indicata la Ditta mittente e sommariamente il contenuto.

La distinta di spedizione identificherà in modo univoco i componenti contenuti nei vari colli (con riferimento alla classificazione delle tipologie descritte nell'Alleg. 1 – Disciplinare descrittivo delle caratteristiche minimali della fornitura).

## **ART. 15 DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE**

---

La data in cui la consegna viene completata deve farsi risultare da:

- specifico verbale, nei casi in cui il termine di consegna si intende compiuto con la posa in opera o messa in funzione dei beni od apparecchiature, secondo le indicazioni previste in contratto. I verbali debbono essere firmati dal consegnatario degli uffici, dei magazzini o dai responsabili dell'Amministrazione destinataria e dagli incaricati della Ditta;

I verbali debbono porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna e della posa in opera.

## **ART. 16 SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO**

---

Rimangono pertanto a carico della Ditta le spese di imballaggio, trasporto, carico e scarico, conferimento e dislocazione nei locali di destinazione, montaggio ed ogni altro onere occorrente per rendere i beni oggetto della fornitura montati a perfetta regola d'arte e pronti all'uso, comprese le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno.

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Ditta.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della Ditta.

Lo smaltimento degli imballi e di ogni residuo di lavorazione è a completo carico della Ditta.

## **ART. 17 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

---

Il pagamento dell'intera fornitura sarà effettuato dall'Amm. ne dietro presentazione di fattura e solo dopo che i capi oggetto del contratto saranno stati accettati al collaudo e presi in carico.

La fattura dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le forme del D.P.R. 445/00, con la quale la ditta dichiara sotto la propria responsabilità di avere adempiuto nei confronti del proprio personale dipendente utilizzato ai fini dell'esecuzione del presente contratto a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza e prevenzione dagli infortuni.

La liquidazione delle fatture riconosciute legittime avverrà entro il sessantesimo giorno successivo alla loro presentazione e sarà disposta secondo le disposizioni comunicate dalla Ditta (esempio: accredito c/c, assegno circolare, etc) a mezzo di emissione di mandati di pagamento.

Il corrispettivo contrattualmente fissato, pari all'importo posto a base d'asta al netto del ribasso di aggiudicazione, si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, ivi compresi gli oneri relativi al personale per assicurazioni, retribuzioni, oneri previdenziali ed assistenziali, confezionamento, imballaggio, trasporto, etc.. Detto corrispettivo non potrà, in alcun caso, subire variazioni. Pertanto, si intende esclusa la revisione dei prezzi. Il complessivo importo del contratto graverà sul bilancio dell'Amministrazione.

#### **ART. 18      CONTO FINALE**

---

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione delle forniture.

I pagamenti potranno essere effettuati solo a seguito dell'avvenuto collaudo positivo esperito secondo le modalità di cui all'art.34 e all'art.39 del CSA, previa rimessa di regolare fattura.

#### **ART. 19      DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI E OBBLIGHI DELLA DITTA**

---

La Ditta garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 60 mesi dalla data di effettiva consegna (24 mesi per i tessuti del sedile e dello schienale delle sedute).

La Ditta pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, la Ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione, applicherà la penale di cui all'art 20, lett. c).

L'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo alla Ditta.

#### **ART. 20      PENALITÀ**

---

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b) , decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;
- b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 1 % per ogni decade o frazione maturata di ritardo limitatamente ai mobili per i quali si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a);
- c) Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità (accertati entro 12

mesi dalla data di consegna) di cui all'art. 19, verrà applicata una penalità del 1 % dell'importo dei prodotti interessati per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità.

Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti punti b), e c) raggiunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto a).

## **ART. 21            RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

---

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna delle forniture al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile (con la notazione di cui all'articolo "Collaudo").

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

La Ditta dovrà adottare pertanto nell'esecuzione della fornitura e nella collocazione degli arredi tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni di qualsiasi genere a beni pubblici o privati.

La Ditta pertanto è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le norme fissate dal DPR 27/05/1955 n.547 e dal D.Lgs. 19/09/1994 n.626 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto esclusivamente sulla Ditta stessa, restando completamente sollevato l'E.R.S.U. di Messina ed il personale preposto alla sorveglianza dei lavori.

Per quanto sopra l'appaltatore dovrà predisporre e presentare all'E.R.S.U. di Messina, prima dell'inizio della fornitura, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ed il piano per la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Quest'ultimo sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore sarà inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili tra loro. Nell'ipotesi di raggruppamenti di imprese o di consorzi, detto obbligo spetta alla Ditta mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

## **ART. 22            CAUZIONE**

---

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato, la Ditta dovrà presentare una **Cauzione Provvisoria**, dell'importo di euro 6.540,00 (2% importo a base d'asta), con le modalità di cui all'art.75 del D.Lgs. 163/06 e s. m. i. .

Analogamente la Ditta aggiudicataria, a garanzia del pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali, dovrà prestare

**Cauzione Definitiva** ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06 e s. m. i. .

#### **ART. 23 INVARIABILITA' DELL'OFFERTA**

---

L'offerta presentata dalla Ditta si intende fatta in base a calcoli di sua propria convenienza e a tutto suo rischio e quindi reputata invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo dei materiali, della manodopera, dazi, perdite, eventuali aumenti delle quote contributive e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Considerato l'oggetto dell'appalto che riguarda sia la fornitura che il lavoro di posa in opera di arredi e tendaggi e considerato, altresì, il tempo assegnato per dare compiuta la fornitura, resta stabilito che non potrà essere concessa alcuna revisione dei prezzi per quanto riguarda le quote relative alla fornitura dei manufatti.

#### **ART. 24 GARANZIA**

---

I componenti di arredo di cui alla predetta fornitura sono soggetti a garanzia dalla data di ultimazione delle forniture. Per tale effetto la dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'Amministrazione destinataria non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali difetti, non emersi all'atto delle predette operazioni e che dovranno essere prontamente eliminati salvo l'applicazione delle penalità previste all'art.20.

#### **ART. 25 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE**

---

Alla gara per l'aggiudicazione dell'affidamento e posa in opera della presente fornitura di arredo sono ammesse a presentare offerta anche le Ditte appositamente raggruppate in associazioni temporanee in conformità a quanto previsto all'art.37 del D.Lgs. 163/06 e s.m. i..

#### **ART. 26 SUBAPPALTO**

---

La Ditta non potrà affidare in subappalto la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nè parti di esso, pena la risoluzione immediata dello stesso.

#### **ART. 27 CAMPIONATURA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

---

Il campionario esibito dalla ditta aggiudicataria in fase di gara, rimarrà a disposizione dell'Amministrazione e del Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione delle forniture.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di sostituire quei materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultassero corrispondenti alle prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, o comunque alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui all'allegato n.1.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

## **ART. 28 DIRITTI DI BREVETTI**

---

La Ditta aggiudicatrice, per il solo fatto di avere presentata la propria offerta, si impegna a tenere sollevata ed indenne l'E.R.S.U. di Messina da tutte le controversie, di qualsiasi natura, che potessero insorgere per la fornitura ed impiego di metodi, materiali o dispositivi coperti da brevetto o da diritti di esclusività.

I diritti o le eventuali indennità per l'uso di tali metodi, materiali o dispositivi, si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi unitari e risultano pertanto a totale carico della Ditta appaltatrice senza possibilità di rivalsa.

## **ART. 29 OBBLIGHI DEL CONTRATTO**

---

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata inoltre l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

E' vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23.10.1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

E' altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo).

La Ditta assuntrice si obbliga, inoltre, a rinunciare alla validità di tutte le norme, clausole e condizioni a stampa in uso presso la Ditta stessa, per ordinarie forniture ai privati.

## **ART. 30 REVISIONE PREZZI**

---

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine le forniture in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi dei materiali.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art.1664 del Codice Civile.

## **ART. 31 COLLAUDO**

---

Il collaudo dell'intera fornitura, verrà eseguito dall'Amm.ne entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data in cui il contratto è stato dato come ultimato.

Il collaudo di ognuna delle partite previste sarà effettuato da questa Amministrazione su uno dei suoi esemplari, preso a caso all'atto della consegna. E' facoltà dell'Amministrazione affidare il collaudo ad una Ditta esterna di fiducia specializzata nel settore.

Campionatura degli arredi: verranno inviati al laboratorio di fiducia dell'Amministrazione. Il collaudo dovrà risultare da specifico verbale ed è finalizzato a verificare la corrispondenza di quanto fornito dalla Ditta con le caratteristiche previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le spese del collaudo saranno addebitate alla Ditta .

Infine, l'Amm.ne, espressamente, si riserva di rifiutare, successivamente al collaudo, in tutto o in parte, la fornitura laddove la stessa dovesse manifestare qualche difetto, non rilevato all'atto della consegna, che impedisca il corretto uso cui la fornitura era destinata.

La ditta, al fine di facilitare il collaudo, potrà presentare tutte le attestazioni e/o certificazioni inerenti le caratteristiche tecniche dell'intera fornitura.

Si intendono qui richiamate le norme che il già citato Capitolato d'Oneri Generali prevede in ordine alle partite rifiutate.

## **ART. 32        GARANZIA**

---

La garanzia si intende prestata per il periodo di due anni decorrenti dalla data della consegna.

Per tutto il periodo previsto, la Ditta si obbliga a sostituire in tutto o in parte ed a proprio totale carico ed onere gli arredi che dovessero manifestare difetti che ne pregiudichino il loro corretto uso, anche se non rilevati all'atto del collaudo.

Detta sostituzione dovrà essere effettuata entro il termine di 30= (trenta) giorni decorrenti dalla data di richiesta, trascorso il quale termine si applicherà quanto previsto al successivo art. 33.

## **ART. 33        CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

---

Costituisce clausola risolutiva espressa la facoltà dell' Amm. ne di risolvere il contratto in danno della Ditta laddove il ritardo nel dare lo stesso completamente e perfettamente eseguito superi il termine massimo di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ultimo giorno utile previsto.

Detta risoluzione comporta l'incameramento della cauzione e l'esperimento dell'azione in danno della Ditta inadempiente al fine di recuperare il maggior onere cui l'Amm.ne andrà incontro per soddisfare le proprie necessità.

## **ART. 34        TRATTAMENTO DEI DATI**

---

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Al trattamento dei dati personali possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali l'Ersu di Palermo ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art. 19.

L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione i diritti di cui all'art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003 .

## **ART. 35        DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE**

---

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rimanda al Capitolato d'Oneri Generali, con particolare riferimento ai suoi capi III (La stipula del contratto), IV (L'esecuzione del contratto), V (Il prezzo contrattuale), VI (La risoluzione del contratto), VII (Il collaudo), VIII (Le penalità), IX (Il pagamento), X ( Le controversie contrattuali).

Ad ogni effetto si intende espressamente eletto, per qualsiasi controversia, il Foro di Messina.

**ART. 36      ALLEGATI**

---

Formano parte integrante e risultano allegati al presente capitolato i seguenti documenti:

ALL.1 – DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA

ALL.2 - DISEGNI DI PROGETTO ALLEGATI:

- ❑ TAV.1 LEGENDA ARREDI E PARTICOLARI MOBILI QUOTATI;
- ❑ TAV.2 PIANTA PIANO CANTINATO;
- ❑ TAV.3 PIANTA PIANO TERRA;
- ❑ TAV.4 PIANTA PIANO PRIMO;
- ❑ TAV.5 PIANTA PIANO SECONDO;
- ❑ TAV.6 PIANTA PIANO TERZO;
- ❑ TAV.7 – RESIDENCE GRAVITELLI - PIANTA PIANO TERRA;
- ❑ TAV.8 – PARTICOLARI MONTAGGIO ARREDO BAGNO

ALL.3 - COMPUTO METRICO

ALL.4 - ELENCO PREZZI

ALL.5 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<p><b>CONTENUTO GENERALE</b></p> <p>Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una</p> <p><b>ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO</b></p> <p>L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLA FORNITURA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Allestimento camere studenti (SpCat 1)</b></p>
<p>1 / 10 AP.AS.001</p>	<p>Letto ad una piazza, delle dim. L198.6 x P89 x H 72.8 cm, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- testata, giroletto e piedi realizzati con pannelli di nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla, conformi alle norme UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</li> <li>- rete a doghe con telaio in tubolare di ferro verniciato a polveri epossidiche, doghe in legno di faggio evaporato curvato.</li> <li>- materasso singolo 190x80 in tessuto ignifugo, classe 1M di reazione al fuoco, con molle in acciaio temperato, isolante in feltro agugliato e termofuso, completo di coprimaterasso</li> <li>- cuscino in tessuto ignifugo, classe 1M di reazione al fuoco, completo di copricuscino.</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 103, 104, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=6.00) (H/peso=2.000) (Quantità=12.00)</li> <li>- A detrarre letti forniti dal committente (par.ug.=30.00) (Quantità=-30.00)</li> </ul>
<p>2 / 12 AP.AS.002</p>	<p>Cuscino imbottito con gomma espansa indeformabile (di serie ignifuga classe 1M), e rivestito in tessuto ignifugo classe 1, completo di copricuscino..</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per integrazione mancanza fornitura committente (par.ug.=9.00) (Quantità=9.00)</li> </ul>
<p>3 / 13 AP.AS.003</p>	<p>Comodino a 2 cassetti, delle dim. L45 x P40.7 x H 39,8 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura, zoccolo e frontali cassetti, realizzati in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla;</li> <li>- guide per cassetti, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione;</li> <li>- pomelli in legno.</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Stanze 103, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=5.00) (H/peso=2.000) (Quantità=10.00)</li> <li>- Stanze 104 (par.ug.=1.00) (H/peso=1.000) (Quantità=1.00)</li> <li>- A detrarre comodini forniti dal committente (par.ug.=29.00) (Quantità=-29.00)</li> </ul>
<p>4 / 15 AP.AS.004</p>	<p>Comodino 2 ripiani a giorno, delle dim. L30 x P40.7 x H 39,8 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura, zoccolo e ripiani, realizzati in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla;</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=1.000) (Quantità=8.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=1.000) (Quantità=8.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=9.00) (H/peso=1.000) (Quantità=9.00)</li> </ul>
5 / 16 AP.AS.005	<p>Mensola a parete sopra letto, delle dim. L90 x P31 x H 2,5 cm circa in pannelli in particelle di legno, rivestiti con carta decorativa impregnata con resine melaminiche; e supporto ad U portalibri delle dim. H 20 cm in ferro verniciato con polveri epossidiche.</p> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, staffe, tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 103, 104, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=6.00) (H/peso=2.000) (Quantità=12.00)</li> </ul>
6 / 18 AP.AS.006	<p>Armadio 2 ante attrezzato internamente con un ripiano, una cassetiera a tre cassetti ed un asta appendiabiti, delle dim. L90 x P59 x H 230 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura, ante e frontali cassetti, dello spessore di 18mm realizzati con pannelli di nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla, conformi alle normative UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</li> <li>- tubi per appendiabiti in profilato metallico cromato;</li> <li>- schienale armadio dello spessore di 5 mm circa, con pannelli in particelle di legno, rivestiti in PVC o carta;</li> <li>- guide per cassetti, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione;</li> <li>- cerniere regolabili in acciaio con finitura galvanico-nichelata con apertura a 110° e 180°.</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 103, 104, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=6.00) (H/peso=2.000) (Quantità=12.00)</li> </ul>
7 / 20 AP.AS.007	<p>Abat-jour realizzata in metallo, legno e vetro, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lampada alogena 230V 35/50W max (in dotazione);</li> <li>- alim. 230V;</li> <li>- vetro ornato di protezione lampada;</li> <li>- dim. base 16 x 16 x H 40 cm.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 103, 104, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=6.00) (H/peso=2.000) (Quantità=12.00)</li> <li>- A detrarre Abat-jour fornite dal committente (par.ug.=20.00) (Quantità=-20.00)</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
8 / 22 AP.AS.008	<p>Libreria pensile a nido d'ape, composta da due elementi a giorno ed un elemento ad un'anta, delle dim. L96 x P41 x H135 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura e ante, realizzati in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla;</li> <li>- schienale dello spessore di 3mm, con pannelli in particelle di legno, rivestiti in PVC o carta;</li> <li>- cerniere regolabili in acciaio con finitura galvanico-nichelata con apertura a 110° e 180°.</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, eventuale composizione doppia, tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 103, 104, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=6.00) (H/peso=2.000) (Quantità=12.00)</li> <li>- A detrarre librerie fornite dal committente (par.ug.=30.00) (Quantità=-30.00)</li> </ul>
9 / 24 AP.AS.009	<p>Scrittoio delle dim. L135 x P60 x H72.8 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura con piano e spalle in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla;</li> <li>- guide per cassetto, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione;</li> <li>- i fianchi sono montati rientrati.</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 103, 104, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=6.00) (H/peso=2.000) (Quantità=12.00)</li> <li>- A detrarre scrittoi forniti dal committente (par.ug.=30.00) (Quantità=-30.00)</li> </ul>
10 / 26 AP.AS.010	<p>Sedia dattilo con schienale alto, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- base 64 cm;</li> <li>- altezza max/min. 117/105 cm;</li> <li>- larghezza 50 cm;</li> <li>- altezza seduta max/min. 54/42 cm;</li> <li>- elevazione a gas con meccanismo stabile con piastra in ferro;</li> <li>- sedile fisso abbinato al movimento dello schienale con possibilità di del contatto permanente;</li> <li>- base girevole in ferro dello spessore di 15mm, rivestito in nylon, dotata di 5 ruote piroettanti;</li> <li>- braccioli in poliuretano;</li> <li>- esternamente imbottite con gomma espansa indeformabile (di serie ignifuga classe 1M);</li> <li>- rivestita in tessuto ignifugo classe 1M.</li> </ul> <p>Fornita e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 103, 104, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=6.00) (H/peso=2.000) (Quantità=12.00)</li> <li>- A detrarre letti forniti dal committente (par.ug.=28.00) (Quantità=-28.00)</li> </ul>
11 / 28 AP.AS.011	<p>Cassettiera a 4 cassetti, delle dim. L45 x P40.7 x H 70 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura, zoccolo e frontali cassetti, realizzati in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla;</li> <li>- guide per cassetti, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione;</li> <li>- pomelli in legno.</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Stanze 303 (par.ug.=1.00) (H/peso=1.000) (Quantità=1.00)</li> <li>- Stanze 307, 308, 315, 316 (par.ug.=4.00) (H/peso=2.000) (Quantità=8.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Stanze 207, 208, 215, 216 (par.ug.=4.00) (H/peso=2.000) (Quantità=8.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101,106, 109, 114 (par.ug.=4.00) (H/peso=2.000) (Quantità=8.00)</li> <li>- Stanze 102,105, 110, 113 (par.ug.=4.00) (H/peso=1.000) (Quantità=4.00)</li> <li>- Stanze 107, 108 (par.ug.=2.00) (H/peso=2.000) (Quantità=4.00)</li> </ul>
<p>12 / 30 AP.AS.012</p>	<p>Lampada da tavolo realizzata in metallo e legno, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interruttore per doppia intensità di luce;</li> <li>- lampada alogena 12V 35/50W max (in dotazione);</li> <li>- trasformatore 230/12V integrato;</li> <li>- alim. 230V;</li> <li>- vetro di protezione lampada;</li> <li>- doppio snodo per la regolazione del fascio di luce;</li> <li>- dim. base 15 x 16 x H 58 cm.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 301, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 303, 304, 307, 308, 311, 312, 315, 316 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 203, 204, 207, 208, 211, 212, 215, 216 (par.ug.=8.00) (H/peso=2.000) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 101, 102, 105, 106, 109, 110, 113, 114 (par.ug.=8.00) (H/peso=3.000) (Quantità=24.00)</li> <li>- Stanze 103, 104, 107, 108, 111, 112 (par.ug.=6.00) (H/peso=2.000) (Quantità=12.00)</li> <li>- A detrarre letti forniti dal committente (par.ug.=22.00) (Quantità=-22.00)</li> </ul>
<p>13 / 32 AP.AS.013</p>	<p>Frigo bar da 50 litri, delle dim. L40 x P39 x H 64 cm circa, con rivestimento esterno in lamiera verniciata, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona freezer con cubetteria portaghiaccio e ripiani per riporre bottiglie e lattine;</li> <li>- chiusura magnetica;</li> <li>- gruppo refrigerante incorporato, assorbimento 70W;</li> <li>- Struttura colore antracite e frontale grigio chiaro;</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3° (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2° (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1° (par.ug.=14.00) (Quantità=14.00)</li> </ul>
<p>14 / 34 AP.AS.014</p>	<p>Appendiabiti da parete, in metallo verniciato con polveri epossidiche, dotato di 4 pomoli ovali o tondi, realizzati in modo da non rovinare i capi, avente le seguenti dim. L 60 x H 6 x P 7 cm circa.</p> <p>Fornito e posato in opera completo di tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 3°</li> <li>- Stanze 16 (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2°</li> <li>- Stanze 16 (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1°</li> <li>- Stanze 14 (par.ug.=14.00) (Quantità=14.00)</li> </ul>
<p>15 / 51 AP.AS.024</p>	<p>Tenda a rullo oscurante L 145 x H 145 cm, con comando manuale a catenella, realizzate in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Molla compensatrice a torsione.</li> <li>- Tubo d'avvolgimento in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 36mm anodizzato naturale, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto.</li> <li>- Barra di supporto in alluminio estruso lega A6063S-T5, dim. 36x12 mm, verniciata in colore bianco, completa di apposite nervature per l'inserimento in qualsiasi posizione del supporto "push" e di apposite sedi per l'avvitatura dei sostegni laterali del rullo.</li> <li>- Fondale in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 21 mm, verniciato in colore bianco, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto, tappi in plastica</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
16 / 53 AP.AS.025	<p>avvolgenti di colore bianco e di apposita etichetta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catenella in poliestere 100% Ø 1.8mm con inserti plastici di Ø 4.5 x 6 mm di altezza, ottenuti per stampaggio, colore bianco.</li> <li>- Supporti "push" in dotazione per attacco sia a parete che a soffitto, con sgancio rapido della tenda.</li> <li>- Tenda in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco.</li> <li>- Movimentazione tenda di tipo manuale tramite catenella, che aziona il tubo, attraverso il sostegno laterale. Completo di dispositivo di bloccaggio tenda nel sostegno.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completa di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per camere piano primo (par.ug.=26.00) (Quantità=26.00)</li> <li>- Per camere piano secondo (par.ug.=28.00) (Quantità=28.00)</li> <li>- Per camere piano terzo (par.ug.=28.00) (Quantità=28.00)</li> </ul>
17 / 55 AP.AS.027	<p>Tenda a rullo oscurante L 145 x H 180 cm, con comando manuale a catenella, realizzate in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Molla compensatrice a torsione.</li> <li>- Tubo d'avvolgimento in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 36mm anodizzato naturale, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto.</li> <li>- Barra di supporto in alluminio estruso lega A6063S-T5, dim. 36x12 mm, verniciata in colore bianco, completa di apposite nervature per l'inserimento in qualsiasi posizione del supporto "push" e di apposite sedi per l'avvitatura dei sostegni laterali del rullo.</li> <li>- Fondale in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 21 mm, verniciato in colore bianco, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto, tappi in plastica avvolgenti di colore bianco e di apposita etichetta.</li> <li>- Catenella in poliestere 100% Ø 1.8mm con inserti plastici di Ø 4.5 x 6 mm di altezza, ottenuti per stampaggio, colore bianco.</li> <li>- Supporti "push" in dotazione per attacco sia a parete che a soffitto, con sgancio rapido della tenda.</li> <li>- Tenda in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco.</li> <li>- Movimentazione tenda di tipo manuale tramite catenella, che aziona il tubo, attraverso il sostegno laterale. Completo di dispositivo di bloccaggio tenda nel sostegno.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completa di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per camere piano primo (par.ug.=6.00) (Quantità=6.00)</li> <li>- Per camere piano secondo (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)</li> <li>- Per camere piano terzo (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)</li> </ul>
18 / 91 AP.MS.001	<p>Tenda a rullo oscurante L 250 x H 145 cm, con comando manuale a catenella, realizzate in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Molla compensatrice a torsione.</li> <li>- Tubo d'avvolgimento in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 36mm anodizzato naturale, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto.</li> <li>- Barra di supporto in alluminio estruso lega A6063S-T5, dim. 36x12 mm, verniciata in colore bianco, completa di apposite nervature per l'inserimento in qualsiasi posizione del supporto "push" e di apposite sedi per l'avvitatura dei sostegni laterali del rullo.</li> <li>- Fondale in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 21 mm, verniciato in colore bianco, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto, tappi in plastica avvolgenti di colore bianco e di apposita etichetta.</li> <li>- Catenella in poliestere 100% Ø 1.8mm con inserti plastici di Ø 4.5 x 6 mm di altezza, ottenuti per stampaggio, colore bianco.</li> <li>- Supporti "push" in dotazione per attacco sia a parete che a soffitto, con sgancio rapido della tenda.</li> <li>- Tenda in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco.</li> <li>- Movimentazione tenda di tipo manuale tramite catenella, che aziona il tubo, attraverso il sostegno laterale. Completo di dispositivo di bloccaggio tenda nel sostegno.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completa di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per camere piano primo (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Per camere piano secondo (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Per camere piano terzo (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> </ul>
	<p>Trasporto, assemblaggio e posa in opera, dei seguenti materiali forniti dal committente: - n.30 librerie - scrittoio; - n.30 letti, completi di rete, materasso, copriletto e cuscino; - n.29 comodini con cassetto; - n.28 sedie per scrivania; - n.22 lampade da tavolo; - n.20 abat-jour; Tutto quanto sopra, completo di quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per montaggio mobili forniti dal committente (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Allestimento camere Foresteria (SpCat 2)</b></p>
19 / 11 AP.AS.001	<p>Letto ad una piazza, delle dim. L198.6 x P89 x H 72.8 cm, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- testata, giroletto e piedi realizzati con pannelli di nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla, conformi alle normative UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</li> <li>- rete a doghe con telaio in tubolare di ferro verniciato a polveri epossidiche, doghe in legno di faggio evaporato curvato.</li> <li>- materasso singolo 190x80 in tessuto ignifugo, classe 1M di reazione al fuoco, con molle in acciaio temperato, isolante in feltro agugliato e termofuso, completo di coprimaterasso.</li> <li>- cuscino in tessuto ignifugo, classe 1M di reazione al fuoco, completo di copricuscino.</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
20 / 14 AP.AS.003	<p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</p> <p>Comodino a 2 cassetti, delle dim. L45 x P40.7 x H 39,8 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - struttura, zoccolo e frontali cassetti, realizzati in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla; - guide per cassetti, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione; - pomelli in legno.</p> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</p>
21 / 17 AP.AS.005	<p>Mensola a parete sopra letto, delle dim. L90 x P31 x H 2,5 cm circa in pannelli in particelle di legno, rivestiti con carta decorativa impregnata con resine melaminiche; e supporto ad U portalibri delle dim. H 20 cm in ferro verniciato con polveri epossidiche.</p> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, staffe, tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</p>
22 / 19 AP.AS.006	<p>Armadio 2 ante attrezzato internamente con un ripiano, una cassettiera a tre cassetti ed un asta appendiabiti, delle dim. L90 x P59 x H 230 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - struttura, ante e frontali cassetti, dello spessore di 18mm realizzati con pannelli di nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla, conformi alle normative UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. - tubi per appendiabiti in profilato metallico cromato; - schienale armadio dello spessore di 5 mm circa, con pannelli in particelle di legno, rivestiti in PVC o carta; - guide per cassetti, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione; - cerniere regolabili in acciaio con finitura galvanico-nichelata con apertura a 110° e 180°.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</p>
23 / 21 AP.AS.007	<p>Abat-jour realizzata in metallo, legno e vetro, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - lampada alogena 230V 35/50W max (in dotazione); - alim. 230V; - vetro ornato di protezione lampada; - dim. base 16 x 16 x H 40 cm.</p> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Piano 1° Professori (Quantità=5.00)</p>
24 / 23 AP.AS.008	<p>Libreria pensile a nido d'ape, composta da due elementi a giorno ed un elemento ad un'anta, delle dim. L96 x P41 x H135 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - struttura e ante, realizzati in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla; - schienale dello spessore di 3mm, con pannelli in particelle di legno, rivestiti in PVC o carta; - cerniere regolabili in acciaio con finitura galvanico-nichelata con apertura a 110° e 180°.</p> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, eventuale composizione doppia, tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</p>
25 / 25 AP.AS.009	<p>Scrittoio delle dim. L135 x P60 x H72.8 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - struttura con piano e spalle in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla; - guide per cassetto, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione; - i fianchi sono montati rientrati.</p> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
26 / 27 AP.AS.010	<p>- Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</p> <p>Sedia dattilo con schienale alto, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- base 64 cm;</li> <li>- altezza max/min. 117/105 cm;</li> <li>- larghezza 50 cm;</li> <li>- altezza seduta max/min. 54/42 cm;</li> <li>- elevazione a gas con meccanismo stabile con piastra in ferro;</li> <li>- sedile fisso abbinato al movimento dello schienale con possibilità di del contatto permanente;</li> <li>- base girevole in ferro dello spessore di 15mm, rivestito in nylon, dotata di 5 ruote piroettanti;</li> <li>- braccioli in poliuretano;</li> <li>- esternamente imbottite con gomma espansa indeformabile (di serie ignifuga classe 1M);</li> <li>- rivestita in tessuto ignifugo classe 1M.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</li> </ul>
27 / 29 AP.AS.011	<p>Cassettera a 4 cassetti, delle dim. L45 x P40.7 x H 70 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura, zoccolo e frontali cassetti, realizzati in nobilitato melaminico finitura rovere naturale, rovere grigio, ciliegio naturale o betulla;</li> <li>- guide per cassetti, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione;</li> <li>- pomelli in legno.</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</li> </ul>
28 / 31 AP.AS.012	<p>Lampada da tavolo realizzata in metallo e legno, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interruttore per doppia intensità di luce;</li> <li>- lampada alogena 12V 35/50W max (in dotazione);</li> <li>- trasformatore 230/12V integrato;</li> <li>- alim. 230V;</li> <li>- vetro di protezione lampada;</li> <li>- doppio snodo per la regolazione del fascio di luce;</li> <li>- dim. base 15 x 16 x H 58 cm.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</li> </ul>
29 / 33 AP.AS.013	<p>Frigo bar da 50 litri, delle dim. L40 x P39 x H 64 cm circa, con rivestimento esterno in lamiera verniciata, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona freezer con cubetteria portaghiaccio e ripiani per riporre bottiglie e lattine;</li> <li>- chiusura magnetica;</li> <li>- gruppo refrigerante incorporato, assorbimento 70W;</li> <li>- Struttura colore antracite e frontale grigio chiaro;</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</li> </ul>
30 / 35 AP.AS.014	<p>Appendiabiti da parete, in metallo verniciato con polveri epossidiche, dotato di 4 pomoli ovali o tondi, realizzati in modo da non rovinare i capi, avente le seguenti dim. L 60 x H 6 x P 7 cm circa.</p> <p>Fornito e posato in opera completo di tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano 1° Professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</li> </ul>
31 / 52 AP.AS.024	<p>Tenda a rullo oscurante L 145 x H 145 cm, con comando manuale a catenella, realizzate in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Molla compensatrice a torsione.</li> <li>- Tubo d'avvolgimento in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 36mm anodizzato naturale, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto.</li> <li>- Barra di supporto in alluminio estruso lega A6063S-T5, dim. 36x12 mm, verniciata in colore bianco, completa di apposite nervature per l'inserimento in qualsiasi posizione del supporto "push" e di apposite sedi per l'avvitatura dei sostegni laterali del rullo.</li> <li>- Fondale in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 21 mm, verniciato in colore bianco, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto, tappi in plastica avvolgenti di colore bianco e di apposite etichetta.</li> <li>- Catenella in poliestere 100% Ø 1.8mm con inserti plastici di Ø 4.5 x 6 mm di altezza, ottenuti per stampaggio, colore bianco.</li> <li>- Supporti "push" in dotazione per attacco sia a parete che a soffitto, con sgancio rapido della tenda.</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
32 / 54 AP.AS.026	<p>- Tenda in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. - Movimentazione tenda di tipo manuale tramite catenella, che aziona il tubo, attraverso il sostegno laterale. Completo di dispositivo di bloccaggio tenda nel sostegno. Fornita e posata in opera completa di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per camere professori (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</p> <p>Tenda a rullo oscurante L 200 x H 145 cm, con comando manuale a catenella, realizzate in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - Molla compensatrice a torsione. - Tubo d'avvolgimento in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 36mm anodizzato naturale, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto. - Barra di supporto in alluminio estruso lega A6063S-T5, dim. 36x12 mm, verniciata in colore bianco, completa di apposite nervature per l'inserimento in qualsiasi posizione del supporto "push" e di apposite sedi per l'avvitatura dei sostegni laterali del rullo. - Fondale in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 21 mm, verniciato in colore bianco, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto, tappi in plastica avvolgenti di colore bianco e di apposita etichetta. - Catenella in poliestere 100% Ø 1.8mm con inserti plastici di Ø 4.5 x 6 mm di altezza, ottenuti per stampaggio, colore bianco. - Supporti "push" in dotazione per attacco sia a parete che a soffitto, con sgancio rapido della tenda. - Tenda in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. - Movimentazione tenda di tipo manuale tramite catenella, che aziona il tubo, attraverso il sostegno laterale. Completo di dispositivo di bloccaggio tenda nel sostegno. Fornita e posata in opera completa di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per camere professori (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</p> <p style="text-align: center;"><b>Allestimento uffici foresteria (SpCat 3)</b></p>
33 / 64 AP.AS.010	<p>Sedia dattilo con schienale alto, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - base 64 cm; - altezza max/min. 117/105 cm; - larghezza 50 cm; - altezza seduta max/min. 54/42 cm; - elevazione a gas con meccanismo stabile con piastra in ferro; - sedile fisso abbinato al movimento dello schienale con possibilità di del contatto permanente; - base girevole in ferro dello spessore di 15mm, rivestito in nylon, dotata di 5 ruote piroettanti; - braccioli in poliuretano; - esternamente imbottite con gomma espansa indeformabile (di serie ignifuga classe 1M); - rivestita in tessuto ignifugo classe 1M. Fornita e posata in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio/Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00) - Per Ufficio/Studenti (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</p>
34 / 65 AP.AS.013	<p>Frigo bar da 50 litri, delle dim. L40 x P39 x H 64 cm circa, con rivestimento esterno in lamiera verniciata, avente le seguenti caratteristiche: - zona freezer con cubetteria portaghiaccio e ripiani per riporre bottiglie e lattine; - chiusura magnetica; - gruppo refrigerante incorporato, assorbimento 70W; - Struttura colore antracite e frontale grigio chiaro; Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio/Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
35 / 66 AP.AS.019	<p>Sedia realizzata con struttura e braccioli in legno, finitura ciliegio, pero o wengé, avente circa, le seguenti caratteristiche tecniche: - seduta e schienale in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata con rivestimento in tessuto lavabile e ignifugo classe 1M; - seduta 40x40 cm; - altezza 90 cm; - altezza seduta 45 cm. Fornita e posata in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per sala riunioni (par.ug.=9.00) (Quantità=9.00) - Per Ufficio/Segreteria (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</p>
36 / 67 AP.AS.024	<p>Tenda a rullo oscurante L 145 x H 145 cm, con comando manuale a catenella, realizzate in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - Molla compensatrice a torsione. - Tubo d'avvolgimento in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 36mm anodizzato naturale, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto.</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<p>- Barra di supporto in alluminio estruso lega A6063S-T5, dim. 36x12 mm, verniciata in colore bianco, completa di apposite nervature per l'inserimento in qualsiasi posizione del supporto "push" e di apposite sedi per l'avvitatura dei sostegni laterali del rullo.</p> <p>- Fondale in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 21 mm, verniciato in colore bianco, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto, tappi in plastica avvolgenti di colore bianco e di apposita etichetta.</p> <p>- Catenella in poliestere 100% Ø 1.8mm con inserti plastici di Ø 4.5 x 6 mm di altezza, ottenuti per stampaggio, colore bianco.</p> <p>- Supporti "push" in dotazione per attacco sia a parete che a soffitto, con sgancio rapido della tenda.</p> <p>- Tenda in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco.</p> <p>- Movimentazione tenda di tipo manuale tramite catenella, che aziona il tubo, attraverso il sostegno laterale. Completo di dispositivo di bloccaggio tenda nel sostegno.</p> <p>Fornita e posata in opera completa di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Per uffici foresteria (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</p>
37 / 68 AP.AS.026	<p>Tenda a rullo oscurante L 200 x H 145 cm, con comando manuale a catenella, realizzate in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>- Molla compensatrice a torsione.</p> <p>- Tubo d'avvolgimento in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 36mm anodizzato naturale, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto.</p> <p>- Barra di supporto in alluminio estruso lega A6063S-T5, dim. 36x12 mm, verniciata in colore bianco, completa di apposite nervature per l'inserimento in qualsiasi posizione del supporto "push" e di apposite sedi per l'avvitatura dei sostegni laterali del rullo.</p> <p>- Fondale in alluminio estruso lega A6063S-T5, Ø 21 mm, verniciato in colore bianco, completo di sede longitudinale per inserimento tessuto, tappi in plastica avvolgenti di colore bianco e di apposita etichetta.</p> <p>- Catenella in poliestere 100% Ø 1.8mm con inserti plastici di Ø 4.5 x 6 mm di altezza, ottenuti per stampaggio, colore bianco.</p> <p>- Supporti "push" in dotazione per attacco sia a parete che a soffitto, con sgancio rapido della tenda.</p> <p>- Tenda in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco.</p> <p>- Movimentazione tenda di tipo manuale tramite catenella, che aziona il tubo, attraverso il sostegno laterale. Completo di dispositivo di bloccaggio tenda nel sostegno.</p> <p>Fornita e posata in opera completa di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Per uffici foresteria (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</p>
38 / 69 AP.AS.028	<p>Posacenere da terra con gettacarte, delle dim. Ø 35 x H 80 cm, realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche, completo di sacchetto da 1 Kg di sabbia, vaschetta superiore in lamiera per contenimento dei mozziconi, setaccio in lamiera, base in polipropilene di colore nero.</p> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Per sala riunioni (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
39 / 70 AP.AS.029	<p>Gettacarta "Push" con sportello, delle dim. Ø 35 x H 74 cm, della capacità di 40 litri, realizzato in ferro e verniciato con polveri epossidiche, dotato di sportello in ferro cromato con molla di richiusura e secchio interno in lamiera zincata.</p> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Per Ufficio Studenti (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
40 / 71 AP.AS.030	<p>Appendiabiti da terra a 8 appendini, realizzato in metallo verniciato di colore grigio metallizzato e legno (a scelta della D.L.), avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>- dimensioni Ø 40 x H 178 cm;</p> <p>- n.4 pomoli in legno ovali;</p> <p>- n.4 pomoli in legno tondi;</p> <p>- n.1 portaombrelli.</p> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Per Ufficio Direzione (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p> <p>- Per Ufficio Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p> <p>- Per Sala riunioni (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
41 / 73 AP.AU.001	<p>Scrivania con piano sagomato delle dim. L 200 x P 90 x H 75.6 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>- struttura con piano in nobilitato melaminico bilaminato da 36 mm, bordato con profilo in PVC, finitura ciliegio naturale;</p> <p>- tramezzo frontale dello spessore di 18 mm;</p> <p>- fianchi con spessore 90 mm, con bordi in soft-forming, e piedini in ABS.</p> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- Per Ufficio Direzione (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
42 / 74	<p>Piano sagomato per allungamento scrivania in nobilitato melaminico bilaminato da 36 mm, bordato con profilo in PVC, finitura ciliegio naturale; completo di</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
AP.AU.002	<p>cassettiera di sostegno, delle dim. L 180 x P 73/60 x H 75.6 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cassettera a 3 cassetti (di cui il 1° dotato di serratura) e vano a giorno (dim. utili L 39 x P 48 x H 16.5), delle dim. L 42.5 x P 50 x H 72. I cassetti scorrevoli su guide self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, saranno completi di regolazione e fermo di fine corsa;</li> <li>- maniglie in PVC di colore alluminio;</li> <li>- struttura in nobilitato melaminico da 18 mm e top da 25 mm;</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Ufficio Direzione (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
43 / 75 AP.AU.003	<p>Mobile basso a 2 ante con struttura in nobilitato melaminico, finitura in ciliegio naturale, delle dim. L 80 x P 45 x H 75 cm circa, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piedini in metallo ricoperto in ABS, regolabili in altezza;</li> <li>- maniglie in PVC di colore alluminio;</li> <li>- ripiano interno delle dim. L 76 x P 39 x H 25 mm, posizionabile in altezza;</li> <li>- ante battenti con serratura a chiave;</li> <li>- struttura in nobilitato melaminico da 18 mm e top da 25 mm stondato.</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Ufficio Direzione (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</li> </ul>
44 / 76 AP.AU.004	<p>Mobile medio a 2 ante in vetro profilate in legno, con struttura in nobilitato melaminico, finitura in ciliegio naturale, delle dim. L 80 x P 45 x H 118 cm circa, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piedini in metallo ricoperto in ABS, regolabili in altezza;</li> <li>- maniglie in PVC di colore alluminio;</li> <li>- n.2 ripiani interni delle dim. L 76 x P 39 x H 25 mm, posizionabile in altezza;</li> <li>- ante battenti in vetro profilate in legno;</li> <li>- struttura in nobilitato melaminico da 18 mm e top da 25 mm stondato.</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Ufficio Direzione (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> </ul>
45 / 77 AP.AU.005	<p>Poltrona presidenziale, completa di braccioli in base di acciaio, con inserti imbottiti in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e rivestiti in pelle; solida scocca in multistrato di faggio, sedile e schienale con imbottitura di poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata classe 1M, rivestimento anteriore in pelle nera, posteriore e fasce laterali in similpelle con trattamento ignifugo, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolazione dello schienale mediante meccanismo oscillante con possibilità di blocco in una posizione;</li> <li>- regolazione dell'intensità di spinta;</li> <li>- supporto lombare;</li> <li>- sedile regolabile in altezza tramite alzata a gas rivestita da soffietto telescopico, con escursione da 10 cm;</li> <li>- base in acciaio cromato a 5 razze, con ruote pivotanti in poliammide;</li> <li>- altezza seduta regolabile da 50 a 60 cm;</li> <li>- larghezza sedile 49 cm;</li> <li>- profondità sedile 44 cm;</li> <li>- altezza schienale 60 cm;</li> <li>- ingombro con braccioli 61 cm;</li> <li>- altezza totale 115 cm.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Ufficio Direzione (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
46 / 78 AP.AU.006	<p>Poltrona direzionale, completa di braccioli in base di acciaio, con inserti imbottiti in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata e rivestiti in pelle; solida scocca in multistrato di faggio, sedile e e schienale con imbottitura di poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata classe 1M, rivestimento anteriore in pelle nera, posteriore e fasce laterali in similpelle con trattamento ignifugo, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regolazione dello schienale mediante meccanismo oscillante con possibilità di blocco in una posizione;</li> <li>- regolazione dell'intensità di spinta;</li> <li>- supporto lombare;</li> <li>- sedile regolabile in altezza tramite alzata a gas rivestita da soffietto telescopico, con escursione da 10 cm;</li> <li>- base in acciaio cromato a 5 razze, con ruote pivotanti in poliammide;</li> <li>- altezza seduta regolabile da 50 a 60 cm;</li> <li>- larghezza sedile 49 cm;</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<p>- profondità sedile 44 cm; - altezza schienale 50 cm; - ingombro con braccioli 61 cm; - altezza totale 105 cm. Fornita e posata in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio Direzione (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
47 / 79 AP.AU.007	<p>Scrivania operativa 1 delle dim. L 160 x P 80 x H 74 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - piano in melaminico soft-forming da 25 mm, finitura pero; - struttura in metallo, verniciata con polveri epossidiche colore grigio antracite, con trave telescopica e gambe con carter laterali estraibili per alloggio cavi elettrici; - piedini regolabili in altezza. I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio Studenti (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
48 / 80 AP.AU.008	<p>Scrivania operativa 2 delle dim. L 160 x P 80 x H 74 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - piano in melaminico soft-forming da 25 mm, finitura pero; - pannello frontale colore antracite spessore 18 mm; - fianchi con sagomatura in due colori intrecciati, pero spessore 25 mm e antracite spessore 18 mm; I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio/Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
49 / 81 AP.AU.009	<p>Portacomputer 1 delle dim. L 80 x P 80 x H 74 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - piano in melaminico soft-forming da 25 mm, finitura pero; - struttura in metallo, verniciata con polveri epossidiche colore grigio antracite, con trave telescopica e gambe con carter laterali estraibili per alloggio cavi elettrici; - piedini regolabili in altezza. I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio Studenti (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
50 / 82 AP.AU.010	<p>Portacomputer 2 delle dim. L 80 x P 80 x H 74 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - piano in melaminico soft-forming da 25 mm, finitura pero; - pannello frontale colore antracite spessore 18 mm; - fianchi con sagomatura in due colori intrecciati, pero spessore 25 mm e antracite spessore 18 mm. I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio/Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
51 / 83 AP.AU.011	<p>Raccordo angolare a 90° delle dim. L 80 x P 80 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - piano in melaminico soft-forming da 25 mm, finitura pero; - bordo in PVC dello spessore di 3 mm raggiato 180°; I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio/Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
52 / 84 AP.AU.012	<p>Cassettiera a 3 cassetti, delle dim. L42 x P 50 x H 56 cm circa, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - struttura colore antracite in soft-forming da 18 mm; - top (spessore 25mm) soft-forming e frontali cassetti colore pero; - maniglie in PVC colore antracite;</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cassette di dimensioni utili L 33 x P 44 x H 9 cm;</li> <li>- guide per cassette, self-closing in acciaio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, completi di regolazione e fine corsa;</li> <li>- chiusura centralizzata;</li> <li>- ruote pivotanti;</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Ufficio/Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Per Ufficio/Studenti (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
53 / 85 AP.AU.013	<p>Mobile medio a giorno e con 2 ante battenti, con struttura in nobilitato melaminico, delle dim. L 90 x P 48 x H 128 cm circa, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finitura ante e top colore pero, struttura colore antracite spessore 18 mm;</li> <li>- piedini in metallo ricoperto in ABS, regolabili in altezza;</li> <li>- maniglie in PVC di colore antracite;</li> <li>- n. 2 ripiani antracite posizionabili in altezza, 1 nella zona a giorno e 1 all'interno delle ante;</li> <li>- n. 1 ripiano antracite fisso che funge da battente;</li> <li>- ante battenti con serratura a chiave H 67 cm.</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per sala riunioni (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> </ul>
54 / 86 AP.AU.014	<p>Mobile alto a giorno e 2 ante battenti, con struttura in nobilitato melaminico, delle dim. L 90 x P 48 x H 180 cm circa, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finitura ante e top colore pero, struttura colore antracite spessore 18 mm;</li> <li>- piedini in metallo ricoperto in ABS, regolabili in altezza;</li> <li>- maniglie in PVC di colore antracite;</li> <li>- n.3 ripiani antracite posizionabili in altezza, 2 nella zona a giorno e 1 all'interno delle ante;</li> <li>- n. 1 ripiano antracite fisso che funge da battente;</li> <li>- ante battenti con serratura a chiave H 67 cm.</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Ufficio/Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Per Ufficio/Studenti (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Per sala riunioni (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> </ul>
55 / 87 AP.AU.015	<p>Tavolo ovale, con struttura in nobilitato melaminico, delle dim. L 216 x P 120 x H 74 cm circa, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- top composto da 2 semicerchi di colore pero da 25 mm di spessore, con bordo in PVC da 3 mm raggato 180°;</li> <li>- struttura gambe composta da 2 croci di colore antracite spessore 25 mm;</li> </ul> <p>I pannelli in nobilitato melaminico, dovranno essere conformi alle seguenti normative: UNI 9428/89; UNI 9115/87; UNI 98300/88; EN 12720/97; UNI 9427/89; UNI 9429/89; EN 12722/97; EN 717-2/96.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per sala riunioni (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
56 / 88 AP.AU.016	<p>Personal computer desktop, tipo CDC PREMIUM E2160 o similare, avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processore Intel Pentium Dual Core E2160, cache L2 1 MB, FBS 800 MHz o equivalente;</li> <li>- scheda video ATI Radeon X1550 con 512 MB HyperMemory o equivalente;</li> <li>- Memoria RAM 2 GB DDRII;</li> <li>- Disco fisso da 320 GB SATA 7200 rpm o equivalente;</li> <li>- Masterizzatore DVD Dual DVD±R/RW/Double Layer DVD±R DL;</li> <li>- Scheda Audio Intel High Definition 7.1 o equivalente;</li> <li>- 6 USB 2.0;</li> <li>- Scheda di rete 10/100 Mbps;</li> <li>- Tastiera e mouse ottici;</li> <li>- Espandibilità;</li> <li>- Monitor 19" LCD Acer AL 1916 WIDE VL o equivalente;</li> <li>- Sistema operativo Microsoft Windows Vista Business (OEM);</li> <li>- Microsoft Office Professional 2007 (OEM), originale;</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
57 / 89 AP.AU.017	<p>- Antivirus tipo NOD32 o similare. Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, installazione e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio Studenti (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00) - Per Ufficio Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p> <p>Multifunzione 1 tipo Canon "LaserBase MF3220" o similare, comprendente stampante, scanner e fotocopiatrice, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - pannello di controllo con display testuale; - velocità di 20 ppm; - memoria 32MB; - risoluzione scanner 600x1200 dpi; - profondità colore 24 bit; - velocità di stampa della prima pagina 11 sec.; - interfaccia USB; - N°1 cartuccia; - cassetto 250 fogli; - stampe alla risoluzione di 1200x600 dpi; - acquisizione dello scanner fino a 9600x9600 dpi; - dim. L 45 x P 49 x H 37 cm circa; - peso 11 Kg. Fornito e posato in opera completo di collegamento al computer, manuale di istruzioni, trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio Studenti (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
58 / 90 AP.AU.018	<p>Multifunzione 2 tipo Canon "PIXMA MP530" o similare, comprendente stampante, scanner, fotocopiatrice e fax Super G3, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - pannello di controllo con display testuale; - velocità di stampa/copia - nero/colore 29/19 ppm; - produce stampe alla risoluzione 9600x2400 dpi, che durano fino a 100 anni grazie al sistema ChromaLife 100 o similare; - stampa su CD e DVD; - stampa diretta da fotocamere; - stampa fronte/retro automatica; - fax Super G3 con velocità di trasmissione di 33.6 Kbps, 1 pagina in 3 secondi; memorizza fino a 150 pagine e 40 destinazioni rapide, stampa i documenti a 256 livelli di grigio e predisposto per l'invio di fax a colori; - risoluzione scanner 1200x2400 dpi; - copia fronte/retro, riduce/ingrandisce dal 25 al 400% con incrementi dell'1%; consente copie multiple da 1 a 99; - lo scanner può essere alimentato dal piano fisso e dal caricatore automatico dei fogli; - profondità colore 48/24 bit; - interfaccia USB; - N°5 cartucce; - cassetto fogli 2 x 150; - caricatore automatico di fogli (ADF) da 30 pagine; - dim. L 47 x P 47 x H 26 cm circa; - peso 12.8 Kg. Fornito e posato in opera completo di: cavo di alimentazione, cavo telefonico, testina di stampa, n.5 cartucce a getto di inchiostro vari colori, CD auto-installante manuale di istruzioni, vassoio carta, vassoio stampa su CD/DVD completo di cavo USB, collegamento al computer, trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ufficio Segreteria (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p> <p style="text-align: center;"><b>Allestimento wc studenti (SpCat 4)</b></p>
59 / 1 AP.AB.001	<p>Allestimento wc camere, costituito da: - n.1 Box doccia lineare, estendibile con apertura a saloon antipanico, tipo INDA serie Roma 200 o similare, con struttura in profilati di alluminio di colore bianco e vetri stampati anti-urto infrangibili, dim. L 84/92 o 92/100 x H 185 cm circa luce netta 67/75 cm, ante 34/38 cm. - n.1 Tappetino doccia in PVC antiscivolo, delle dim. L55 x P55 cm, tipo INDA mod.A0198B MP 005, o similare; - n.1 Portarotoli con coperchio, in ottone cromato e rullo a pistone in plastica, delle dim. L13 x H 7 x P10 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A22260 CR 00 3, o similare; - n.3 Portaspugna grigliato a parete di forma rettangolare, in ottone cromato, delle dim. L13 x H 4 x P10 cm, tipo INDA serie Europe 3800 mod.A04500 CR 00 7, o similare; - n.6 Appendiabiti doppio con 2 ganci in ottone cromato, delle dim. L 8 x H 7 x P 5 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.A04210 CR 00 7, o similare. - n.3 Appendiabiti doppio con 1 gancio ed un pomello in ottone cromato, delle dim. L 3 x H 7 x P 4 cm, tipo INDA serie Ego mod.A1320C CR, o similare; - n.1 Specchio liscio con filo satinato piano dello spessore di 5mm, reversibile, completo di n.4 fissaspeccchi, delle dim. 70 x 50 cm, tipo INDA mod.AS1030, o similare; - n.1 Mensola con ripiano in cristallo temperato dello spessore vetro 6 mm, e ringhiera in ottone cromato, delle dim. L 60 x H 5 x P 16 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.AV408B CR 01, o similare;</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
60 / 3 AP.AB.003	<p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per wc e docce camere</li> <li>- Piano 3° (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 2° (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)</li> <li>- Piano 1° (par.ug.=13.00) (Quantità=13.00)</li> </ul> <p>Allestimento wc disabili, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n.1 Portarotoli con coperchio, in ottone cromato e rullo a pistone in plastica, delle dim. L13 x H 7 x P10 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A22260 CR 00 3, o similare;</li> <li>- n.2 Portaspugna grigliato a parete di forma rettangolare, in ottone cromato, delle dim. L13 x H 4 x P10 cm, tipo INDA serie Europe 3800 mod.A04500 CR 00 7, o similare;</li> <li>- n.2 Appendiabiti doppio con 1 gancio ed un pomello in ottone cromato, delle dim. L 3 x H 7 x P 4 cm, tipo INDA serie Ego mod.A1320C CR, o similare;</li> <li>- n.1 Specchio liscio inclinabile piano delle dim. L 450 x H 600 x P 72 mm, con vetro classe 2B dello spessore di 5mm conforme alla normativa EN 12600/2002 UNI 7697, reversibile, completo di tasselli, n.1 fissa specchio centrale da installare su piastra di fissaggio reggispecchio da 3 mm, tipo PONTE GIULIO cod.F41JPSN120 o similare;</li> <li>- n.2 Portasalvietta in ottone cromato, con interasse 30 cm, delle dim. L35 x H 7 x P7 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A2218A CR, o similare;</li> <li>- n.1 Portasalvietta in ottone cromato, con interasse 60 cm, delle dim. L65 x H 7 x P7 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A2219A CR, o similare;</li> <li>- n.1 Mensola con ripiano in cristallo temperato dello spessore vetro 6 mm, e ringhiera in ottone cromato, delle dim. L 60 x H 5 x P 16 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.AV408B CR 01, o similare.</li> <li>- n.1 Box doccia tipo PONTE GIULIO cod.C53FBSC101 o similare ad angolo con anta unica per lato a due altezze sovrapposte per consentire l'impiego a 91 cm oppure 183 cm. Il bloccaggio delle ante sovrapposte avviene tramite la maniglia con sistema di incastro in rotazione. La maniglia è realizzata in alluminio cromo lucido. I profili sono realizzati in alluminio brillantato. Le antine sono realizzate in vetro temprato trasparente da 6 mm di spessore. La guarnizione di tenuta è completa di banda magnetica. Il sistema di apertura è interno o esterno. È possibile posizionare su piatti doccia a filo pavimento o direttamente su piastrelle ceramiche con ottima tenuta dell'acqua tramite una guarnizione incastrata sulla base dell'anta. Dimensioni di massimo ingombro: cm. 86/89 x 86/89 x h. cm. 185.</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per wc stanza 107 (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Allestimento wc Foresteria (SpCat 5)</b></p>
61 / 4 AP.AB.004	<p>Allestimento wc foresteria, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n.4 Portarotoli con coperchio, in ottone cromato e rullo a pistone in plastica, delle dim. L13 x H 7 x P10 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A22260 CR 00 3, o similare;</li> <li>- n.4 Portascopino da terra in ottone cromato con bacinella in polipropilene, delle dim. Ø 11 x H 43 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A07140 WW 00 B, o similare;</li> <li>- n.4 Specchio liscio con filo satinato piano dello spessore di 5mm, reversibile, completo di n.4 fissaspechi, delle dim. 70 x 50 cm, tipo INDA mod.AS1030, o similare;</li> <li>- n.6 Gettacarta, capacità 7 Lt delle dim. Ø 22 x H 25 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.A0401C AL, o similare;</li> <li>- n.6 Portakleenex in acciaio inox, delle dim. L 27 x H 14 x P 7 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.A07250 AL 00 7, o similare;</li> <li>- n.2 Spandisapone a parete, in ABS cromato, con chiave, capacità 0.6 Lt, delle dim. L 9 x H 19 x P 9 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.AV1120 CR, o similare;</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per wc foresteria più disabili (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
62 / 5 AP.AB.005	<p>Allestimento wc professori, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n.5 Tappetino doccia in PVC antiscivolo, delle dim. L55 x P55 cm, tipo INDA mod.A0198B MP 005, o similare.</li> <li>- n.5 Portarotoli con coperchio, in ottone cromato e rullo a pistone in plastica, delle dim. L13 x H 7 x P10 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A22260 CR 00 3, o similare;</li> <li>- n.5 Porta spugna grigliato a parete di forma rettangolare, in ottone cromato, delle dim. L13 x H 4 x P10 cm, tipo INDA serie Europe 3800 mod.A04500 CR 00 7, o similare;</li> <li>- n.5 Appendiabiti doppio con 1 gancio ed un pomello in ottone cromato, delle dim. L 3 x H 7 x P 4 cm, tipo INDA serie Ego mod.A1320C CR, o similare;</li> <li>- n.5 Specchio liscio con filo satinato piano dello spessore di 5mm, reversibile, completo di n.4 fissaspechi, delle dim. 70 x 50 cm, tipo INDA mod.AS1030, o similare;</li> <li>- n.5 Portasalvietta in ottone cromato, con interasse 30 cm, delle dim. L35 x H 7 x P7 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A2218A CR, o similare;</li> <li>- n.5 Portasalvietta in ottone cromato, con interasse 60 cm, delle dim. L65 x H 7 x P7 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A2219A CR, o similare;</li> <li>- n.5 Mensola con ripiano in cristallo temperato dello spessore vetro 6 mm, e ringhiera in ottone cromato, delle dim. L 60 x H 5 x P 16 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.AV408B CR 01, o similare;</li> <li>- n.5 Box doccia ad angolo, estendibile e reversibile, con apertura a saloon antipanico, tipo INDA serie Roma 200 o similare, con struttura in profilati di Alluminio di colore bianco e vetri stampati anti-urto infrangibili, dim. L 80 x P 80 x H 185 cm circa luce netta 75 cm, ante 38 cm.</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per allestimento wc professori (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Zone comuni, depositi e Salone 1° piano (SpCat 6)</b></p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
63 / 2 AP.AB.002	<p>Allestimento wc comuni, costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n.2 Portarotoli con coperchio, in ottone cromato e rullo a pistone in plastica, delle dim. L13 x H 7 x P10 cm, tipo INDA serie Export 2200 mod.A22260 CR 00 3, o similare;</li> <li>- n.2 Portakleenex in acciaio inox, delle dim. L 27 x H 14 x P 7 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.A07250 AL 00 7, o similare;</li> <li>- n.2 Spandisapone a parete, in ABS cromato, con chiave, capacità 0.6 Lt, delle dim. L 9 x H 19 x P 9 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.AV1120 CR, o similare;</li> <li>- n.1 Specchio liscio con filo satinato piano dello spessore di 5mm, reversibile, completo di n.4 fissaspechchi, delle dim. 70 x 50 cm, tipo INDA mod.AS1030, o similare;</li> <li>- n.1 Specchio liscio inclinabile piano delle dim. L 450 x H 600 x P 72 mm, con vetro classe 2B dello spessore di 5mm conforme alla normativa EN 12600/2002 e UNI 7697, reversibile, completo di tasselli, n.1 fissaspechchio centrale da installare su piastra di fissaggio reggispechchio da 3 mm, tipo PONTE GIULIO cod.F41JPSN120 o similare.</li> <li>- n.2 Gettaccarta, capacità 7 Lt delle dim. Ø 22 x H 25 cm, tipo INDA serie Hotellerie mod.A0401C AL, o similare.</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di tasselli e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per wc comuni</li> <li>- Piano 3° (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Piano 2° (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Piano 1° (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
64 / 6 AP.AC.001	<p>Pannelli e targhe delle dim. B 200 x H 60 mm, complanari con cornice perimetrale o laterale, per la realizzazione di sistema segnaletico per interni, composto da listelli modulari in alluminio estruso con nervature retrostanti per l'inserimento a scatto in piastrine di aggancio in ABS, complanari alla cornice perimetrale. La cornice è costituita da profili in alluminio estruso uniti da angolari in ABS. Gli elementi laterali della cornice dispongono di appendici con guide per l'inserimento delle piastrine di aggancio in ABS e tappi di copertura in ABS. Fissaggio con tasselli a scomparsa o biadesivo. Grafica in pellicola vinilica adesiva e/o cartoncino stampato protetto con PVC trasparente da 5/10. Dicitura a scelta della D.L..</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I profilati sono realizzati per mezzo di estrusione di alluminio in lega primaria Alluminio-Magnesio-Silicio, con designazione numerica 6060 (UNI 9006/1); la consistenza degli estrusi varia in relazione all'utilizzo ed è proporzionata alle esigenze tecniche di applicazione.</li> <li>- Gli accessori di collegamento, aggancio e copertura sono in ABS stampato, ricavato da 2 successive fasi di lavorazione; un processo di essiccazione per l'eliminazione di eventuali residui acquosi per evitare discontinuità visiva e fisica dei pezzi, ed un processo di fusione tramite sistema a resistenze con iniezione in presse con permanenza in pressione fino al raffreddamento del materiale.</li> <li>- La protezione frontale è costituita da layers trasparenti in PCV antiriflettente UV per autoestinguente. La superficie interna è retrolucida per la massima resa cromatica di stampa, mentre quella esterna è realizzata con trattamento antigraffio.</li> <li>- Le varie fasi di verniciatura dei profili in alluminio estruso avvengono con l'utilizzo di prodotti e vernici che presentano le migliori caratteristiche qualitative. In una prima fase, l'alluminio subisce un pretrattamento chimico (DIN 50939) dove, con una procedura automatica, i profili vengono immersi in vasche con una sequenza di 12 fasi alternate fra trattamenti e risciacqui, più una asciugatura, per ottenere una perfetta cromatizzazione. In una seconda fase, i profilati ricevono il film di vernice di 60 micron, con sistema di applicazione elettrostatico che proietta le polveri sui pezzi. In una terza fase, avviene la polimerizzazione a forno, con stazionamento per circa 20 minuti a 180°/190° C.</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano Cantinato</li> <li>- Targhe con dicitura: DEPOSITO 1 - DEPOSITO 2 - DEPOSITO 3 - CELLA FRIGO - CENTRALE IDRICA - CABINA ELETTRICA - LOC. BATTERIE - Spogliatoio Uomini - Spogliatoio Donne - (n.2 ) WC E DOCCE (par.ug.=11.00) (Quantità=11.00)</li> <li>- Per piano terra</li> <li>- Targhe con diciture: Cassa - Servizi Igienici - Wc Uomo - Wc Donna - (n.2) Wc Disabili - Uffici Mensa - Ufficio 1 - Ufficio 2 - Direzione (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)</li> <li>- Per 1° piano</li> <li>- Targhe con diciture: Direzione - Segreteria - Sala Riunioni - Uff. Studenti (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Stanze Studenti targhe con numero camera da 101 a 114 (par.ug.=14.00) (Quantità=14.00)</li> <li>- Stanze Professori targhe con numero camera da 115 a 119 (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</li> <li>- Wc Corridoio Foresteria targhe con dicitura: WC UOMINI - WC DONNE (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Ripostiglio Corridoio Foresteria e salone 1° Piano, targa con dicitura: RIPOSTIGLIO (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Per 2° piano</li> <li>- Stanze Studenti targhe con numero camera da 201 a 216 (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)</li> <li>- Wc Comune targhe con dicitura: WC DISABILI - WC - RIPOSTIGLIO (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</li> <li>- Per 3° piano</li> <li>- Stanze Studenti targhe con numero camera da 301 a 316 (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)</li> <li>- Wc Comune targhe con dicitura: WC DISABILI - WC - RIPOSTIGLIO (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</li> </ul>
65 / 7 AP.AC.002	<p>Targhe murali, delle dim B 200 x H 200 mm, per la realizzazione di sistema segnaletico per interni, composto da cornice costituita da profili in alluminio estruso, angolari di collegamento in ABS, lamiera di fondo in alluminio da 5/10 e protezione frontale in PVC antiriflettente da 8/10. La cornice dispone di guide interne per l'inserimento della lamiera d'alluminio, della grafica realizzata con cartoncino stampato protetto con PVC trasparente da 5/10 . I profili laterali della cornice sono inoltre muniti di alette per fissaggio alla parete con tasselli a scomparsa o biadesivo. Dicitura a scelta della D.L..</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I profilati sono realizzati per mezzo di estrusione di alluminio in lega primaria Alluminio-Magnesio-Silicio, con designazione numerica 6060 (UNI 9006/1); la consistenza degli estrusi varia in relazione all'utilizzo ed è proporzionata alle esigenze tecniche di applicazione.</li> <li>- Gli accessori di collegamento, aggancio e copertura sono in ABS stampato, ricavato da 2 successive fasi di lavorazione; un processo di essiccazione per l'eliminazione di eventuali residui acquosi per evitare discontinuità visiva e fisica dei pezzi, ed un processo di fusione tramite sistema a resistenze con iniezione in presse con permanenza in pressione fino al raffreddamento del materiale.</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<p>- La protezione frontale è costituita da layers trasparenti in PCV antiriflettente UV per autoestingente. La superficie interna è retroclicca per la massima resa cromatica di stampa, mentre quella esterna è realizzata con trattamento antigraffio.</p> <p>- Le varie fasi di verniciatura dei profili in alluminio estruso avvengono con l'utilizzo di prodotti e vernici che presentano le migliori caratteristiche qualitative. In una prima fase, l'alluminio subisce un pretrattamento chimico (DIN 50939) dove, con una procedura automatica, i profili vengono immersi in vasche con una sequenza di 12 fasi alternate fra trattamenti e risciacqui, più una asciugatura, per ottenere una perfetta cromatizzazione. In una seconda fase, i profilati ricevono il film di vernice di 60 micron, con sistema di applicazione elettrostatico che proietta le polveri sui pezzi. In una terza fase, avviene la polimerizzazione a forno, con stazionamento per circa 20 minuti a 180°/190° C.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per scala A, targhe con indicazione: SCALA A (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Per scala B, targhe con indicazione: SCALA B (par.ug.=7.00) (Quantità=7.00)</li> <li>- Per scala C, targhe con indicazione: SCALA C (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</li> <li>- Per scala A, targhe con indicazione del piano: SCALA A PIANO TERRA; SCALA A PIANO 1°; SCALA A PIANO 2°; SCALA A PIANO 3° (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Per scala B, targhe con indicazione del piano: SCALA B PIANO CANTINATO; SCALA B PIANO TERRA; SCALA B PIANO 1°; SCALA B PIANO 2°; SCALA B PIANO 3°; SCALA B TERRAZZO; (par.ug.=6.00) (Quantità=6.00)</li> <li>- Per scala C, targhe con indicazione del piano: SCALA C PIANO CANTINATO; SCALA C PIANO TERRA; SCALA C PIANO 1°; SCALA C PIANO 2°; SCALA C TERRAZZO; (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)</li> <li>- Ingresso Piano Terra targhe con dicitura: RECEPTION - MENSA (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Mensa Piano Terra targhe con dicitura: SERVIZI IGIENICI (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Alle Scale A - B --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Alla Scala A --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Alla Scala C --&gt; (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Per atrio 1° Piano:</li> <li>- Camere --&gt; dal 101 al 103 (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 104 al 107 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 108 al 111 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 112 al 114 (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</li> <li>- Wc Comune (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Wc Disabili (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Al Salone --&gt; (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Alla Scala A --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Alla Scala B --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Alla Scala C --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Per atrio 2° Piano:</li> <li>- Camere --&gt; dal 201 al 203 e 216 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 204 al 207 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 208 al 211 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 212 al 216 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Wc Comune + Simbolo Wc Disabili (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- --&gt; Al Terrazzo 2° Piano (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- &lt;-- Al Terrazzo 2° Piano (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Alla Scala A --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Alla Scala B --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Per atrio 3° Piano:</li> <li>- Camere --&gt; dal 301 al 303 e 316 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 304 al 307 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 308 al 311 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Camere --&gt; dal 312 al 316 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> <li>- Wc Comune + Simbolo Wc Disabili (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- --&gt; Al Terrazzo 2° Piano (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- &lt;-- Al Terrazzo 2° Piano (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Alla Scala A --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Alla Scala B --&gt; (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
66 / 8 AP.AC.003	<p>Targhe murali, delle dim B 400 x H 300 mm, per la realizzazione di sistema segnaletico per interni, composto da cornice costituita da profili in alluminio estruso, angolari di collegamento in ABS, lamiera di fondo in alluminio da 5/10 e protezione frontale in PVC antiriflettente da 8/10. La cornice dispone di guide interne per l'inserimento della lamiera d'alluminio, della grafica realizzata con cartoncino stampato protetto con PVC trasparente da 5/10. I profili laterali della cornice sono inoltre muniti di alette per fissaggio alla parete con tasselli a scomparsa o biadesivo. Dicitura a scelta della D.L..</p> <p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I profilati sono realizzati per mezzo di estrusione di alluminio in lega primaria Alluminio-Magnesio-Silicio, con designazione numerica 6060 (UNI 9006/1); la consistenza degli estrusi varia in relazione all'utilizzo ed è proporzionata alle esigenze tecniche di applicazione.</li> <li>- Gli accessori di collegamento, aggancio e copertura sono in ABS stampato, ricavato da 2 successive fasi di lavorazione; un processo di essiccazione per l'eliminazione di eventuali residui acquosi per evitare discontinuità visiva e fisica dei pezzi, ed un processo di fusione tramite sistema a resistenze con iniezione in presse con permanenza in pressione fino al raffreddamento del materiale.</li> <li>- La protezione frontale è costituita da layers trasparenti in PCV antiriflettente UV per autoestingente. La superficie interna è retroclicca per la massima resa cromatica di stampa, mentre quella esterna è realizzata con trattamento antigraffio.</li> <li>- Le varie fasi di verniciatura dei profili in alluminio estruso avvengono con l'utilizzo di prodotti e vernici che presentano le migliori caratteristiche qualitative. In una prima fase, l'alluminio subisce un pretrattamento chimico (DIN 50939) dove, con una procedura automatica, i profili vengono immersi in vasche con una sequenza di 12 fasi alternate fra trattamenti e risciacqui, più una asciugatura, per ottenere una perfetta cromatizzazione. In una seconda fase, i profilati ricevono il</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<p>film di vernice di 60 micron, con sistema di applicazione elettrostatico che proietta le polveri sui pezzi. In una terza fase, avviene la polimerizzazione a forno, con stazionamento per circa 20 minuti a 180°/190° C.</p> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per Ascensore pressi Scala A:</li> <li>- PIANO CANTINATO, DEPOSITI, SPOGLIATOI MENSA (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- PIANO TERRA, RECEPTION, UFFICI MENSA, MENSA (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- PIANO PRIMO, CAMERE DALLA 101 ALLA 114 (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- PIANO SECONDO, CAMERE DALLA 201 ALLA 216 (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- PIANO TERZO, CAMERE DALLA 301 ALLA 316 (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Per Ascensore pressi Scala C:</li> <li>- PIANO TERRA, RECEPTION, UFFICI MENSA, MENSA (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- PIANO PRIMO, CAMERE DALLA 115 ALLA 119 (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
<p>67 / 9 AP.AC.004</p>	<p>Targhe murali, delle dim B 400 x H 400 mm, con sistema millerighe e tessere, per la realizzazione di sistema segnaletico per interni, composto da cornice costituita da profili in alluminio estruso ed angolari di collegamento in ABS, lamiera di fondo millerighe in alluminio estruso, n.1 kit da 100 Pz. di moduli assortiti con caratteri alfanumerici ad incastro in ABS H 20 mm e protezione frontale in PVC antiriflettente o metacrilato trasparente da 10/10. La cornice dispone di guide interne per l'inserimento del profilo millerighe e della protezione frontale. I profili laterali della cornice sono inoltre muniti di alette per fissaggio alla parete con tasselli a scomparsa o biadesivo.</p> <p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I profilati sono realizzati per mezzo di estrusione di alluminio in lega primaria Alluminio-Magnesio-Silicio, con designazione numerica 6060 (UNI 9006/1); la consistenza degli estrusi varia in relazione all'utilizzo ed è proporzionata alle esigenze tecniche di applicazione.</li> <li>- Gli accessori di collegamento, aggancio e copertura sono in ABS stampato, ricavato da 2 successive fasi di lavorazione; un processo di essiccazione per l'eliminazione di eventuali residui acquosi per evitare discontinuità visiva e fisica dei pezzi, ed un processo di fusione tramite sistema a resistenze con iniezione in presse con permanenza in pressione fino al raffreddamento del materiale.</li> <li>- La protezione frontale è costituita da layers trasparenti in PCV antiriflettente UV per autoestingente. La superficie interna è retroclicca per la massima resa cromatica di stampa, mentre quella esterna è realizzata con trattamento antigraffio.</li> <li>- Le varie fasi di verniciatura dei profili in alluminio estruso avvengono con l'utilizzo di prodotti e vernici che presentano le migliori caratteristiche qualitative. In una prima fase, l'alluminio subisce un pretrattamento chimico (DIN 50939) dove, con una procedura automatica, i profili vengono immersi in vasche con una sequenza di 12 fasi alternate fra trattamenti e risciacqui, più una asciugatura, per ottenere una perfetta cromatizzazione. In una seconda fase, i profilati ricevono il film di vernice di 60 micron, con sistema di applicazione elettrostatico che proietta le polveri sui pezzi. In una terza fase, avviene la polimerizzazione a forno, con stazionamento per circa 20 minuti a 180°/190° C.</li> </ul> <p>Tutto quanto sopra, fornito e posato in opera completo di di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano terra zona Reception (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Piano terra pressi cassa (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> </ul>
<p>68 / 36 AP.AS.015</p>	<p>Divano 2 posti con struttura in tubolare metallico verniciato colore argento, sedile e schienale in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata rivestimento in tessuto ignifugo classe 1M, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altezza seduta 40 cm;</li> <li>- larghezza 145 cm;</li> <li>- profondità 77 cm;</li> <li>- altezza 75 cm.</li> </ul> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per salone al 1° piano (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)</li> </ul>
<p>69 / 38 AP.AS.016</p>	<p>Poltrona con struttura in tubolare metallico verniciato colore argento, sedile e schienale in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata rivestimento in tessuto ignifugo classe 1M, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- altezza seduta 40 cm;</li> <li>- larghezza 57 cm;</li> <li>- profondità 77 cm;</li> <li>- altezza 75 cm.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per salone al 1° piano (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> </ul>
<p>70 / 40 AP.AS.017</p>	<p>Tavolo quadrato con struttura, n.4 piedi e piano in legno, finitura ciliegio o wengé, avente circa, le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piano 90x90 cm;</li> <li>- altezza 72 cm.</li> </ul> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per salone al 1° piano (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</li> </ul>
<p>71 / 42</p>	<p>Tavolino da salotto realizzato con gambe in legno a sezione tonda e con piano in legno tamburato verniciato colore nero o grigio, delle dimensioni L 70 x P 70 x H</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
AP.AS.018	<p>34,5 cm. Fornita e posato in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per salone al 1° piano (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
72 / 43 AP.AS.019	<p>Sedia realizzata con struttura e braccioli in legno, finitura ciliegio, pero o wengé, avente circa, le seguenti caratteristiche tecniche: - seduta e schienale in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata con rivestimento in tessuto lavabile e ignifugo classe 1M; - seduta 40x40 cm; - altezza 90 cm; - altezza seduta 45 cm. Fornita e posato in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per salone al 1° piano (par.ug.=4.00) (H/peso=4.000) (Quantità=16.00)</p>
73 / 45 AP.AS.020	<p>Sedia impilabile con struttura in tubo d'acciaio cromato o verniciato colore nero e con sedile e schienale in polipropilene antiurto e lavabile, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - seduta 49x43 cm; - schienale 45x44 cm; - altezza totale 82 cm; - altezza seduta 42 cm da terra; - piedini antiscivolo. Fornita e posata in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per salone al 1° piano (par.ug.=20.00) (Quantità=20.00)</p>
74 / 46 AP.AS.021	<p>Divano in metallo 3 posti, con struttura portante costituita da trave in acciaio, e sedili in lamiera stampata microforata, con supporto in tubolare a sezione ovale, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - n.3 sedute 48x42 cm con schienale 48x44 cm; - altezza totale 78 cm; - altezza seduta 39 cm da terra; - profondità 60cm; - lunghezza totale 176 cm, - piedini antiscivolo regolabili in altezza. Fornito e posato in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ingresso Piano Terra (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
75 / 48 AP.AS.022	<p>Divano in metallo 2 posti con tavolino centrale, con struttura portante costituita da trave in acciaio, e sedili in lamiera stampata microforata, con supporto in tubolare a sezione ovale, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - n.2 sedute 48x42 cm con schienale 48x44 cm; - tavolino 47.5x46 cm; - altezza totale 78 cm; - altezza seduta 39 cm da terra; - profondità 60cm; - lunghezza totale 176 cm, - piedini antiscivolo regolabili in altezza. Fornito e posato in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ingresso Piano Terra (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
76 / 50 AP.AS.023	<p>Panca realizzata con base in metallo con altezza cm 16 e con piano in legno altezza cm 4 realizzato in rovere tinto wengé delle dim. L 180,5 x P 56 x H 20 cm. Fornita e posata in opera completa di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per salone Piano 1° (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
77 / 56 AP.AS.028	<p>Posacenere da terra con gettacarte, delle dim. Ø 35 x H 80 cm, realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche, completo di sacchetto da 1 Kg di sabbia, vaschetta superiore in lamiera per contenimento dei mozziconi, setaccio in lamiera, base in polipropilene di colore nero. Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per ingresso piano terra (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00) - Per salone Piano 1° (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00) - Per atrio Piano 1° (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00) - Per atrio Piano 2° (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00) - Per atrio Piano 3° (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
78 / 58 AP.AS.029	<p>Gettacarta "Push" con sportello, delle dim. Ø 35 x H 74 cm, della capacità di 40 litri, realizzato in ferro e verniciato con polveri epossidiche, dotato di sportello in ferro cromato con molla di richiusura e secchio interno in lamiera zincata.</p> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per salone Piano 1° (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Per atrio Piano 1° (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Per atrio Piano 2° (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Per atrio Piano 3° (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> </ul>
79 / 59 AP.AS.030	<p>Appendiabiti da terra a 8 appendini, realizzato in metallo verniciato di colore grigio metallizzato e legno (a scelta della D.L.), avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensioni Ø 40 x H 178 cm;</li> <li>- n.4 pomoli in legno ovali;</li> <li>- n.4 pomoli in legno tondi;</li> <li>- n.1 portaombrelli.</li> </ul> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per salone 1° piano (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> </ul>
80 / 60 AP.AS.031	<p>Scaffalatura metallica, delle dimensioni L 120 x P 45 x H 350 cm, verniciatura a base di resine epossidiche termoindurenti di colore bianco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 5 Ripiani con struttura in lamiera pressopiegata, con canotto di rinforzo, delle dimensioni, L 120 x P 50 x H 3 cm, con portata 180 Kg e spessore lamiera 1 mm;</li> <li>- n.4 Angolari ad L, in lamiera pressopiegata da 2 mm, delle dimensioni L 65 x P 40 x H 3500 mm;</li> </ul> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, bulloni e dadi, piedini in gomma, tasselli di fissaggio a parete e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per depositi piano Cantinato (par.ug.=12.00) (Quantità=12.00)</li> </ul>
81 / 61 AP.AS.032	<p>Modulo continuativo di scaffalatura metallica, delle dimensioni L 120 x P 45 x H 350 cm, verniciatura a base di resine epossidiche termoindurenti di colore bianco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 5 Ripiani con struttura in lamiera pressopiegata, con canotto di rinforzo, delle dimensioni, L 120 x P 50 x H 3 cm, con portata 180 Kg e spessore lamiera 1 mm;</li> <li>- n.2 Angolari ad L, in lamiera pressopiegata da 2 mm, delle dimensioni L 65 x P 40 x H 3500 mm;</li> </ul> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, bulloni e dadi, piedini in gomma, tasselli di fissaggio a parete e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per depositi piano Cantinato (par.ug.=28.00) (Quantità=28.00)</li> </ul>
82 / 62 AP.AS.033	<p>Scaffalatura metallica, delle dimensioni L 120 x P 45 x H 300 cm, verniciatura a base di resine epossidiche termoindurenti di colore bianco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 5 Ripiani con struttura in lamiera pressopiegata, con canotto di rinforzo, delle dimensioni, L 120 x P 50 x H 3 cm, con portata 180 Kg e spessore lamiera 1 mm;</li> <li>- n.4 Angolari ad L, in lamiera pressopiegata da 2 mm, delle dimensioni L 65 x P 40 x H 3000 mm;</li> </ul> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, bulloni e dadi, piedini in gomma, tasselli di fissaggio a parete e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per ripostiglio Salone 1° Piano (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Per ripostiglio wc foresteria 1° Piano (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</li> <li>- Per ripostiglio wc Comune 2° Piano (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> <li>- Per ripostiglio wc Comune 3° Piano (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</li> </ul>
83 / 63 AP.AS.034	<p>Modulo continuativo di scaffalatura metallica, delle dimensioni L 120 x P 45 x H 300 cm, verniciatura a base di resine epossidiche termoindurenti di colore bianco, avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 5 Ripiani con struttura in lamiera pressopiegata, con canotto di rinforzo, delle dimensioni, L 120 x P 50 x H 3 cm, con portata 180 Kg e spessore lamiera 1 mm;</li> <li>- n.2 Angolari ad L, in lamiera pressopiegata da 2 mm, delle dimensioni L 65 x P 40 x H 3000 mm;</li> </ul> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio, bulloni e dadi, piedini in gomma, tasselli di fissaggio a parete e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per ripostiglio Salone 1° Piano (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)</li> </ul>
84 / 72 AP.AS.035	<p>Videoproiettore multimediale tipo EPSON "EMP - S4" o equivalente, con predisposizione per l'installazione a soffitto ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema di proiezione 3 LCD Epson o similare;</li> <li>- dimensioni dello schermo da 30" a 300" (0.9 a 12.1 m);</li> </ul>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
	<p>- risoluzione nativa 800x600 pixel, massima 1280x1024 pixel, entrambe a 16.77 milioni di colori; - messa a fuoco manuale; - zoom digitale 1-1.35; rapporto focale (f) 1.4, distanza focale 16.6 mm; - luminosità fino a 1800 ANSI lumen; - contrasto 500:1; - rumorosità 30db; - durata lampada fino a 3000 ore.</p> <p>Inoltre, sarà dotato di: - accensione e spegnimento rapidi, in 3 secondi; - sportellino di protezione lente, che in chiusura interrompe e porta in modalità silenziosa il videoproiettore; - angolo di correzione trapezoidale verticale a 30°, per immagini uniformi anche quando non è posizionato in modo perfettamente perpendicolare allo schermo; - pannello di controllo delle funzioni principali; - puntatore laser e zoom digitale; - lampada di nuova generazione che rende visibili le immagini anche nella sala più illuminata.</p> <p>Fornito e posato in opera completo di borsa di trasporto per videoproiettore ed accessori, telecomando con 2 batterie ministilo AA, cavo di alimentazione, cavo VGA per il collegamento al computer, manuale di istruzioni, trasporto, montaggio, tasselli di fissaggio a soffitto o a parete e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per salone 1° piano (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p> <p style="text-align: center;"><b>Allestimento Residence Gravitelli (SpCat 7)</b></p>
85 / 37 AP.AS.015	<p>Divano 2 posti con struttura in tubolare metallico verniciato colore argento, sedile e schienale in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata rivestimento in tessuto ignifugo classe 1M, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: - altezza seduta 40 cm; - larghezza 145 cm; - profondità 77 cm; - altezza 75 cm.</p> <p>Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Sala Tv (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
86 / 39 AP.AS.016	<p>Poltrona con struttura in tubolare metallico verniciato colore argento, sedile e schienale in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata rivestimento in tessuto ignifugo classe 1M, ed avente le seguenti caratteristiche tecniche: - altezza seduta 40 cm; - larghezza 57 cm; - profondità 77 cm; - altezza 75 cm.</p> <p>Fornita e posata in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Sala Tv (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
87 / 41 AP.AS.017	<p>Tavolo quadrato con struttura, n.4 piedi e piano in legno, finitura ciliegio o wengé, avente circa, le seguenti caratteristiche tecniche: - piano 90x90 cm; - altezza 72 cm.</p> <p>Fornita e posato in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per sala Tv (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
88 / 44 AP.AS.019	<p>Sedia realizzata con struttura e braccioli in legno, finitura ciliegio, pero o wengé, avente circa, le seguenti caratteristiche tecniche: - seduta e schienale in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata con rivestimento in tessuto lavabile e ignifugo classe 1M; - seduta 40x40 cm; - altezza 90 cm; - altezza seduta 45 cm.</p> <p>Fornita e posato in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per sala Tv (par.ug.=2.00) (H/peso=4.000) (Quantità=8.00)</p>
89 / 47 AP.AS.021	<p>Divano in metallo 3 posti, con struttura portante costituita da trave in acciaio, e sedili in lamiera stampata microforata, con supporto in tubolare a sezione ovale, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - n.3 sedute 48x42 cm con schienale 48x44 cm; - altezza totale 78 cm; - altezza seduta 39 cm da terra; - profondità 60cm; - lunghezza totale 176 cm,</p>

Num.Ord. TARIFFA	DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE CARATTERISTICHE MINIMALI DELLA FORNITURA
90 / 49 AP.AS.022	<p>- piedini antiscivolo regolabili in altezza. Fornito e posato in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ingressi (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p> <p>Divano in metallo 2 posti con tavolino centrale, con struttura portante costituita da trave in acciaio, e sedili in lamiera stampata microforata, con supporto in tubolare a sezione ovale, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - n.2 sedute 48x42 cm con schienale 48x44 cm; - tavolino 47.5x46 cm; - altezza totale 78 cm; - altezza seduta 39 cm da terra; - profondità 60cm; - lunghezza totale 176 cm, - piedini antiscivolo regolabili in altezza. Fornito e posato in opera completo di trasporto e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ingressi (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
91 / 57 AP.AS.028	<p>Posacenere da terra con gettacarte, delle dim. Ø 35 x H 80 cm, realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche, completo di sacchetto da 1 Kg di sabbia, vaschetta superiore in lamiera per contenimento dei mozziconi, setaccio in lamiera, base in polipropilene di colore nero. Fornito e posato in opera completo di trasporto, montaggio e quanto altro necessario, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per Ingressi (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p> <p>Messina, 25/07/2007</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Dott. Ing. Matteo Bottari</p>